

제271회 성주군의회(임시회) 제5차 본회의 회의록 (부록)

목 차

1. 2023년도 군정에 관한 보고

- 도 시 계 획 과.....2면
- 허 가 과..... 23면
- 안 전 과..... 36면
- 건 설 과..... 53면
- 상 하 수 도 사 업 소..... 77면
- 체 육 시 설 사 업 소..... 102면



도시계획과

보고 순서

I. 일반현황

II. 2023년도 주요업무 추진계획

① 주요업무 추진계획

1. 도시개발사업 추진
2. 발전촉진형 지역개발 지원사업
3. 성주읍 나들목 미관개선사업
4. 산업단지 연계교통체계 개선사업
5. 두바퀴로 달리는 명품 자전거길 조성
6. 성주읍 도시재생 뉴딜사업(2단계)
7. 성주읍 경산길(3차) 경관정비사업
8. 성주읍 경산길(4차) 경관정비사업
9. 성주3일반산업단지 조성사업

② 특수시책 추진계획

1. 국민 임대주택 건립(별을 품은 행복마을 꿈별터 조성)
2. 초전면 도시재생 뉴딜사업
3. 온세대플랫폼 조성사업(지방소멸기금사업)
4. 안전취약시설(성주연립주택) 정비사업

③ 주요사업 조서

I. 일 반 현 황

1. 조직 및 업무

기구 및 인력 - 5팀, 19명

(정원/현원)

구 분	계 정원/현원	도시계획팀	도시재생팀	공단조성팀	건축안전팀	공공건축팀
계	21/19	4	3	3	4	5
5급	1/0	-	-	-	-	-
6급	5/6	2	1	1	1	1
7급 이하	15/13	2	2	2	3	4

주요기능(분장업무)

구 분	담 당 사 무	비고
도시계획팀 (배 수 희)	군기본계획 및 관리계획 수립 도시개발 및 도시계획도로 정비사업 개발촉진지구, 낙후지역발전 계획수립 및 관리 온천개발이용, 도시공원 조성 및 관리	
도시재생팀 (전 용 완)	도시재생 지구지정 및 사업계획 수립·시행 경관정비(지중화)사업 시행 주한미군 공여구역 주변지역 등 지원사업 계획수립 및 시행	
공단조성팀 (김 철 원)	산업단지 기본·실시계획 수립 및 추진 산업단지 기반시설 설치사업 추진 산업·농공단지 기반시설 및 공유재산 관리 산업·농공단지 노후공공시설물 정비사업 추진	
건축안전팀 (노 철 수)	건축안전팀 업무전반 기획 및 조정 건축물 안전관리에 대한 정책개발 및 재난대비 안전대책 수립	
공공건축팀 (도 영 찬)	공공건축물 건축분야 설계 및 감리용역 심사, 공사감독 옥외광고물 신고·허가 관리 경관계획 및 공공디자인 업무, 창의문화센터 관리	

2. 기본현황

□ 도시계획시설 현황

○ 도로

구 분	노선수	연 장(m)	비 고
계	482	451,172	
대 로	21	46,275	· 폭 : 25m ~ 40m 미만 · 성주14, 가천2, 대가1, 벽진1, 용암2, 초전1
중 로	72	78,969	· 폭 : 12m ~ 25m 미만 · 성주38, 선남7, 용암2, 수륜3, 가천3, 대가3, 벽진5, 초전8, 월항3
소 로	389	325,928	· 폭 : 12m 미만 · 성주140, 선남28, 용암30, 수륜43, 가천34, 대가23, 벽진60, 초전18, 월항11, 금수2

○ 공원

구 분	개 소	면 적(m ²)	비 고
계	30	389,714	
근 린 공 원	5	116,370	성주 3, 가천 1, 초전 1
어 린 이 공 원	13	23,370	성주 7, 용암 1, 가천 3, 대가 2
소 공 원	9	10,998	성주 3, 수륜 2, 대가 3, 선남 1
체 육 공 원	1	20,687	성주 1
역 사 공 원	1	207,089	성주 1
문 화 공 원	1	11,200	월항 1

□ 현수막 지정계시대 현황

읍면 구분	계	성주	선남	용암	수륜	가천	금수	대가	벽진	초전	월항
개 소	58	18	10	4	2	3	2	3	5	6	5
계시수	290	92	50	20	10	14	11	15	25	30	23

□ 산업단지 현황

명 칭	위 치	조성년도	면 적	업체수	종업원수	업 종
성 주 월 항 일반산업단지	월항면 유월리 일원	1998	78,062㎡	16	57명	석제품 기타 등
성 주 일반산업단지	성주읍 예산·학산· 금산리 일원	2012	851,166㎡	78	1,445명	자동차 기계 등
성 주 2 일반산업단지	성주읍 학산·금산리 일원	2018	957,925㎡	34	1,005명	자동차 기계 등

□ 농공단지 현황

명 칭	위 치	조성년도	면 적	업체수	종업원수	업 종
선남농공단지	선남면 도성리 일원	1987	72,573㎡	9	233명	섬유 등
성주농공단지	성주읍 성산리 일원	1991	146,388㎡	19	342명	기계 등
월항농공단지	월항면 장산리 일원	1994	257,763㎡	38	752명	기계 등

II. 2023년도 주요업무 추진계획

1 주요업무 추진계획

1. 도시개발사업 추진

◇ 도시계획지구 및 취락지구 내 기반시설 확충을 통한 주민의 교통 편의를 증진하고 소방차량 진입의 원활화 및 주거환경을 개선

□ 도시토목사업

(단위 : 백만원)

사업명	위치	사업량	사업비	비고
계		8개지구	3,200	
성주읍 군계획도로 (중로3-성1호선)개설공사	성주읍 성산리 (성주경찰서 뒤편)	L=200m, B=12.0m	500	계속
선남면 군계획도로 (소로1-8,2-4호선)개설공사	선남면 관화리 (선남파출소 맞은편)	L=200m, B=10.0m	1,000	계속
선남면 군계획도로 (중로2-5호선)정비공사	선남면 관화리 (동암교 앞)	L=150m	100	
용암면 군계획도로 (소로2-2,2-6,2-15호선)개설공사	용암면 용정리 (용정리 마을회관 앞)	L=200m, B=8.0m	500	계속
수륜면 군계획도로 (소로2-1,2-2호선)개설공사	수륜면 신파리 (수륜복지회관 뒤편)	L=200m, B=6.0m	500	계속
수륜면 군계획도로 (소로3-19호선)개설공사	수륜면 신파리 (수륜초등학교 뒤편)	L=60m, B=6.0m	200	
성주 탐방로 정비공사	선남면 선원리 ~ 벽진면 봉학리	실시설계 1식	200	공약
초전면 군계획도로 (소로1-2호선)경관개선공사	초전면 대장리 (초전중~백천사이)	경관개선 1식	200	

□ 도시관리사업

(단위 : 백만원)

사업명	위치	사업량	사업비	비고
계		2개지구	500	
성주읍 소재지 아스콘덧씌우기공사	백전삼거리 ~ 예산삼거리	L=800m	300	
용암면소재지 소공원 조성공사	용암면 용정리 (용암파출소 뒤편)	공원조성 1식	200	

2. 발전촉진형 지역개발 지원사업

◇ 성주2일반산업단지 및 한개마을의 급증하는 교통량에 대응하기 위해 국도연결도로개설과 도로선형 개선을 통해 차량통행 불편을 해소하고 주민 교통편의를 제공함

□ 성주2일반산업단지 연결도로사업

- 사업개요
 - 위 치 : 성주읍 학산리 ~ 월항면 안포리
 - 사업기간 : 2019. 02. ~ 2023. 06.
 - 사업비 : 130억원(국비 100, 군비 30) ※ '23년 예산 : 37.8억원
 - 사업내용 : 도로개설 L=1.64km, B=10.0m
- 추진현황 및 향후계획
 - 2017. 08. : 기본 및 실시설계용역 착수
 - 2019. 02. : 공사 착공 【현 공정률 : 45%】
 - 2023. 06. : 공사 준공

□ 한개마을 진입도로 확·포장사업

- 사업개요
 - 위 치 : 선남면 신부리 ~ 월항면 대산리
 - 사업기간 : 2020. 04. ~ 2023. 08.
 - 사업비 : 95억원(국비 50, 군비 45) ※ '23년 예산 : 7.1억원
 - 사업내용 : 도로 확·포장 L=4.0km, B=10.0m
- 추진현황 및 향후계획
 - 2017. 08. : 기본 및 실시설계용역 착수
 - 2020. 04. : 공사 착공 【현 공정률 : 50%】
 - 2023. 08. : 공사 준공

□ 기대효과

- 도로개설 및 개량으로 주민 교통편의를 제공하고 지역 접근성 강화를 통한 균형발전 도모

3. 성주읍 나들목 미관개선사업

◇ 지역의 주요관문이지만 상징적·미적 경관요소가 부족함에 따라 지역의 주요 진입부로서의 상징적 역할을 수행할 랜드마크를 형성하고자 함

사업개요

- 위 치 : 성주읍 성산교, 경산교 일원
- 사업기간 : 2021. 03. ~ 2024. 12.
- 사 업 비 : 36억원(도비 18, 군비 18)
 - ※ '23년 예산 : 24.5억원(도비 13, 군비 11.5)
- 사업내용 : 주요관문 및 교차로 정비 1식
 - 관문 정비 및 야간 조명시설, 조형물 설치 등

추진현황 및 향후계획

- 2020. 02. : 낙후지역발전 지원사업 선정
- 2021. 03. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2022. 12. : 공사 착공
- 2024. 12. : 공사 완료

기대효과

- 주요 나들목 정비 및 미관 향상을 통해 쾌적한 가로환경 제공과 지역의 중심성 확보

4. 산업단지 연계교통체계 개선사업

◇ 군도4호선과 성주일반산업단지 진입로를 연결하는 도로로써, 안포 교차로 교통량의 증가를 분담하여 교통량 분산

□ 사업개요

- 위 치 : 월항면 안포리 일원
- 사업기간 : 2023. 01. ~ 2024. 12.
- 사업비 : 12억원(도비 6, 군비 6)
※ '23년 예산 : 6억원(도비 3, 군비 3)
- 사업내용 : 도로개선 L=250.0m, B=10.0m

□ 추진현황 및 향후계획

- 2020. 02. : 낙후지역발전 지원사업 선정
- 2023. 01. : 실시설계용역 착수
- 2023. 06. : 공사 착공
- 2024. 12. : 공사 완료

□ 기대효과

- 도로효율성 제고를 통해 물류비용을 절감하고, 교통사고 위험을 해소

5. 두바퀴로 달리는 명품 자전거길 조성

◇ 『선남면 선원리 ~ 성주읍 ~ 벽진면 봉학지』 구간의 탐방로 재정비를 통하여 자전거 이용자에게 편의를 제공하고, 낙동강 자전거도로와 연계하여 내방객을 유도코자 함

사업개요

- 위 치 : 선남면 선원리 ~ 성주읍 ~ 벽진면 봉학지
- 사업기간 : 2023년 ~ 2025년(3년)
- 사 업 비 : 10억원
 - ※ '23년 예산 : 2억(성주 탐방로 정비공사)
- 사 업 량 : 탐방로 정비 L=27.0km
- 사업내용 : 도로추가 확장, 쉼터 및 주변경관 정비 등

추진현황 및 향후계획

- 2023. 01. : 실시설계용역 시행
- 2024. 01. ~ 12. : 선남면 선원리 ~ 성주읍 구간 정비(L=13.0km)
- 2025. 01. ~ 12. : 성주읍 ~ 벽진면 봉학지 구간 정비(L=14.0km)

기대효과

- 자전거를 보다 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 인프라를 재정비하여 자전거 이용 활성화 도모

6. 성주읍 도시재생 뉴딜사업(2단계)

◇ 공공시설의 복합화를 위해 행정복합센터를 조성하여 주민서비스를 개선하고, 도심 속 문화마당 조성과 공영주차장 확보를 통해 지역 상권 활성화와 정주여건 개선

□ 사업개요

- 사업명 : 문화교류! 사람과 사람을 연결하다
- 위치 : 성주읍 성산리 2097-2번지 일원
- 규모 : 120,000㎡
- 사업기간 : 2021. 01. ~ 2024. 12.
- 총사업비 : 379억원(생활SOC연계사업 포함)
 - 도시재생뉴딜사업 : 130억, 성주읍사무소 신축 : 99억
 - 생활문화센터사업 : 18억, 작은도서관 조성 : 11억
 - CCTV관제센터 : 30억, 다함께돌봄센터 조성 : 12억
 - 거점주차장 조성사업 : 79억
- 사업내용

구분	사업내용	층수	(연)면적	비고
별의별 어울림복합센터	행정복합센터	지하1/지상4	4,896.89㎡	주차 41대
건강문화캠퍼스	주차장, 체육관 리모델링	지상3	4,910.56㎡ 1,352.76㎡	주차 168대
별의별 문화마당	주차장, 휴게마당	지하2	4,341.25㎡	주차 106대
경산리 마을 만들기	주차장 조성	-	1,183.00㎡	주차 30대

□ 추진현황 및 향후계획

- 2020. 12. : 도시재생 활성화계획 수립승인(국토부)
- 2021. 01. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2021. 11. : 공사 착공 【현 공정률 : 20%】
- 2024. 12. : 사업 완료

□ 기대효과

- 도시재생(1단계)사업과 생활SOC사업 연계 추진으로 인한 시너지 효과로 구도심의 경제 활성화와 정주여건 개선 기대

7. 성주읍 경산길(3차) 경관정비사업

◇ 성주초등학교 통학로 인근 지중화사업 및 가로경관정비로 쾌적한 도시환경 조성과 정주여건 및 지역 경관 개선

□ 사업개요

- 위 치 : 성주읍 경산길 일원
 - 1구간(문영당~KT) L=600m
 - 2구간(전원보석~한전) L=600m
 - 3구간(성주초등~성주읍사무소) L=300m
- 사업기간 : 2021. 01. ~ 2023. 02.
- 사 업 비 : 84억원(국비 11, 도비 7, 군비 35, 민자 31)
- 사업내용 : 한전·통신주 지중화사업(L=1.5km), 가로경관 개선 등

□ 추진현황 및 향후계획

- 2021. 01. : 지중화사업 선정
- 2021. 03. : 지중화사업 이행협약 체결(한전)
- 2021. 06. : 지중화사업 이행협약 체결(KT·통신사)
- 2021. 06. : 실시설계용역 착수
- 2022. 02. : 공사 착공 【현 공정률 : 60%】
- 2023. 02. : 공사 준공

□ 기대효과

- 경산길 지중화 및 도시재생2단계 사업과 연계한 가로경관 개선으로 지역상권 활성화

8. 성주읍 경산길(4차) 경관정비사업

◇ 성주여자중·고등학교 통학로와 성밖숲 인근 지중화사업으로 쾌적한 도시환경 조성과 정주여건 및 지역 경관 개선

□ 사업개요

- 위 치 : 성주읍 경산길 일원
 - 1구간(성주군청~경산교) L=500m
 - 2구간(경산교~경산2교) L=700m
- 사업기간 : 2022. 01. ~ 2023. 12.
- 사 업 비 : 50억원(국비 10, 도비 6, 군비 9, 민자 25)
- 사업내용 : 한전·통신주 지중화사업(L=1.2km)

□ 추진현황 및 향후계획

- 2021. 11. : 지중화사업 선정
- 2022. 03. : 지중화사업 이행협약 체결(한전 및 KT·통신사)
- 2022. 06. : 실시설계용역 착수(한전 및 KT·통신사)
- 2023. 03. : 공사 착공
- 2023. 12. : 공사 준공

□ 기대효과

- 차량 및 주민 통행량이 많고 혼잡한 성주읍 소재지에 연차적으로 지중화사업을 추진하여 안전한 보행로 확보와 지역경관 개선 기대

9. 성주3일반산업단지 조성사업

◇ 대구시와 인접한 지리적 여건을 활용한 산업단지 조성으로 기업 유치에 따른 지역경제 활성화 및 지방세수 증대에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 성주읍 학산리, 월항면 보암리 일원
- 면 적 : 48만㎡(15만평)정도
- 사업기간 : 2022년 ~ 2027년
- 사 업 비 : 1,234억원 (기반시설 설치비 포함)
- 개발방식 : 공영개발

□ 추진현황 및 향후계획

- 2018. 12. : 성주3산업단지 타당성조사 및 기본계획수립 용역 재착수
- 2021. ~ 2022. : 산업단지 후보지 현장조사 및 입지 검토
- 2022. 8. : 산업단지 조성 예정지 입지선정
- 2023. 3. : 미분양부지 매입확약 의회 의결 및 협약체결 (군↔경북개발공사)
- 2023. 4. : 지방재정 투자사업 타당성조사 의뢰 (군→경북도→행안부)
- 2024. 2. : 타당성조사 결과 통보 및 투자심사 의뢰
- 2024. 3. : 일반산업단지 지정승인 신청 (군→경북도)
- 2024. 6. : 일반산업단지 지정승인 및 실시계획용역 시행
- 2025. 8. : 일반산업단지 실시계획 승인 및 공사시행
- 2027. 12. : 사업준공

□ 기대효과

- 공장부지 확보를 용이하게 하여 기업의 활발한 경제활동을 도모
- 개별공장 입지를 최대한 억제하는 효과로 군민에게 쾌적한 정주여건 제공과 소득증대에 기여

2

특수시책 추진계획

1. 국민 임대주택 건립(별을 품은 행복마을 꿈별터 조성)

◇ 지역수요 맞춤형지원사업과 연계한 공공임대주택 공급으로 주거 안정과 정주여건을 개선하고, 성주1·2일반산업단지와의 연계로 일자리 창출

□ 사업개요

- 위 치 : 성주읍 금산리 724-2번지 일원
- 사업기간 : 2023년 ~ 2025년(3년)
- 총사업비 : 120.8억원(국비 25, 군비 43.8, LH공사 52) ※'23년 예산: 2억원
- 사업량 : A=7,064㎡
- 사업내용
 - 공공임대주택(LH공사) : 30세대(2층, 31평형, 연면적 3,300㎡)
 - 복합생활SOC(성주군) : 꿈별터 문화센터(3층, 연면적 1,225㎡)
 - 1층 - 여성/주민교류 공간, 2층 - 어린이/청소년 오픈캠퍼스, 3층 - 생활/건강커뮤니티 공간

□ 추진상황 및 추진계획

- 2022. 06. : 지역수요 맞춤형지원사업 공모 신청
- 2022. 08. : 지역수요 맞춤형지원사업 공모 선정
- 2023. 03. : LH공사 협약 및 실시설계용역 시행
- 2024. 01. : 공사 착공
- 2025. 12. : 공사 완료

□ 기대효과

- 공공임대주택 공급과 생활인프라 구축으로 인구유입 유도 및 주민 삶의 질 향상

2. 초전면 도시재생 뉴딜사업

- ◇ 성주군 도시재생 전략계획에 따라 도시재생 3단계 지역인 초전면 소재지에 대한 도시재생 활성화계획을 수립하여 지속적인 도시재생 사업을 추진하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 초전면 대장리 일원
- 규 모 : A=130,000m²
- 사업기간 : 2024. 01. ~ 2027. 12.(4년간)
- 사 업 비 : 83억원(국비 50, 도비 8, 군비 25)
- 사업내용 : 활성화계획 수립 후 확정

□ 추진현황 및 향후계획

- 2019. 08. : 도시재생 전략계획 수립
- 2022. 05. : 도시재생 예비사업 공모 선정
- 2022. 07. : 도시재생 예비사업 시행
- 2023. 05. : 도시재생 뉴딜사업 공모 신청(道)
- 2023. 09. : 공모 선정 및 활성화계획 승인
- 2024. 12. : 공사 착공
- 2027. 12. : 공사 준공

□ 기대효과

- 초전면소재지 특성에 맞는 사업계획 수립으로 지역 상권 활성화 및 도심 활력 증진

3. 온세대플랫폼 조성사업

◇ 종합사회복지관과 국민체육센터, 청소년문화의 집 등이 밀집한 성주읍 성산리 주변에 노인종합복지시설과 장애인복지회관, 자활센터, 불링장 등 전 세대가 함께 할 수 있는 종합복지타운을 조성하여 지역 주민의 정주여건과 삶의 질을 향상시키고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 성주읍 성산리 69번지
- 규 모 : 대지면적 2,961㎡, 지하1층, 지상3층 2동, 연면적 8,170㎡
- 사업기간 : 2023 ~ 2026년(5년간)
- 사업비 : 411억원
 - ※ 기 확보액 : 141억원[지방소멸기금 102(도비 20, 군비 82) 자활기금 10(기금 5, 군비 5), 부지 29(군비)]
 - ※ 미 확보액 : 270억원[24년 지방소멸기금 신청(67억)]
- 사업내용 : 지하주차장, 불링장, 노인종합복지관, 장애인복지관, 자활센터

□ 추진현황 및 향후계획

- 2020. 10. : 공유재산 관리계획 반영(부지매입)
- 2021. 03. : 부지매입
- 2023. 01. : 지방재정투자심사(중앙)
- 2023. 01. : 사업계획 의회 간담회 보고
- 2023. 01. : 공유재산 관리계획 반영(건물신축)
- 2023. 03. : 공공건축 사업계획 사전검토, 공공건축 심의위원회
- 2023. 04. : 설계공모 용역 발주
- 2024. 01. : 공사 착공
- 2026. 12. : 공사 준공

□ 기대효과

- 전 세대를 위한 기초생활 인프라 확충을 통해서 지역주민의 삶의 질 향상 및 공동체 활성화

4. 안전취약시설(성주연립주택) 정비사업

◇ 안전취약시설인 성주연립주택 정비를 통하여 도시미관 향상 및 안전사고 예방

사업개요

- 위 치 : 성주읍 예산리 357-11번지
- 부지면적 : 1,254㎡ (약 380평)
- 건물내역

건축면적	연면적	용 도	세 대 수	층수/동수	구 조	사용승인일
318.68 ㎡	1,078.84 ㎡	공동주택 (연립주택)	20세대 (실거주 7세대)	3층/1동	철근콘크리트	1982.1.21

- 소요예산 : 1,210백만원
- 사업기간 : 2023. 01. ~ 2023. 12.
- 사업내용 : 건물 철거 후 부지를 활용하여 공영주차장 및 주민편의시설 조성

추진상황 및 추진계획

- 2023. 01. : 주민설명회 및 보상계획공고
- 2023. 02. : 감정평가 및 보상협의
- 2023. 04. : 실시설계용역 착수
- 2023. 09. : 착공
- 2023. 12. : 준공

기대효과

- 주거환경의 안전성 증대 및 도시미관 향상
- 읍내 부족한 주차공간 확보 및 정주여건 개선

3 주요사업 조서

(단위 : 백만원)

사업명	주요내용	사업비						비고
		총 사업비	2023년도 사업비					
			계	국비	도비	군비	기타	
계	28건	121,134	25,490	4,365	4,673	16,452	-	
도시계획분야	17건	50,654	11,842	2,198	1,600	8,044	-	
성장관리방안 수립 용역	성장관리 방안 수립 (계획관리 지역)	694	394	-	-	394	-	계속
도시계획 기초조사 구축 용역	기초자료 구축 (성주군 전역)	580	-	-	-	-	-	계속
성주읍 군계획도로 (중로3-성1호선)개설공사	L=200m, B=12.0m	2,500	500	-	-	500	-	계속
선남면 군계획도로 (소로1-8,2-4호선)개설공사	L=200m, B=10.0m	3,000	1,000	-	-	1,000	-	계속
선남면 군계획도로 (중로2-5호선)정비공사	L=150m	100	100	-	-	100	-	
용암면 군계획도로 (소로2-2,2-6,2-15호선)개설공사	L=200m, B=8.0m	1,000	500	-	-	500	-	계속
수륜면 군계획도로 (소로2-1,2-2호선)개설공사	L=200m, B=6.0m	1,200	500	-	-	500	-	계속
수륜면 군계획도로 (소로3-19호선)개설공사	L=60m, B=6.0m	200	200	-	-	200	-	
성주 탐방로 정비공사	실시설계 1식	1,000	200	-	-	200	-	공약
초전면 군계획도로 (소로1-2호선)경관개선공사	경관개선 1식	500	200	-	-	200	-	

사업명	주요내용	사업비						비고
		총사업비	2023년도 사업비					
			계	국비	도비	군비	기타	
성주읍 소재지 아스콘덧씌우기공사	L=800m	300	300	-	-	300	-	
용암면소재지 소공원 조성공사	공원조성 1식	200	200	-	-	200	-	
성주2일반산업단지 연결도로사업	L=1.5km, B=10.0m	13,000	3,788	1,788	-	2,000	-	계속
한개마을 진입도로 확·포장사업	L=4.0km, B=10.0m	9,500	710	210	-	500	-	계속
별을 품은 행복마을 꿈별터 조성사업	임대주택30호 문화센터 1식	12,080	200	200	-	-	-	공모
성주읍 나들목 미관개선사업	경관개선 1식	3,600	2,450	-	1,300	1,150	-	계속
산업단지 연계교통체계 개선사업	L=250.m B=8.0m	1,200	600	-	300	300	-	
도시재생분야	6건	36,800	10,813	2,167	1,818	6,828	-	
도시재생뉴딜사업 (2단계)	별의별어울림 복합센터 외	13,000	3,563	2,137	357	1,069	-	재생사업
성주읍행정복지센터 신축사업	성주읍행정 복지센터 조성	9,900	3,000	-	-	3,000	-	재생연계
생활문화센터 조성사업	생활문화센터 조성	1,800	700	-	455	245	-	재생연계
별의별 지하공영주차장 조성사업	지하공영주차장 조성	7,900	2,000	-	1,000	1,000	-	재생연계
CCTV관제센터 건립사업	CCTV 관제센터 조성	3,000	1,500	-	-	1,500	-	재생연계
다함께돌봄센터 조성사업	돌봄센터 조성	1,200	50	30	6	14	-	재생연계

사업명	주요내용	사업비						비고
		총 사업비	2023년도 사업비					
			계	국비	도비	군비	기타	
공단조성분야	3건	570	570	-	200	370	-	
산업단지 기반정비 신활력사업	시설물정비 1식 (성주일반산업단지)	400	400	-	200	200	-	지방소멸 대응자금
성주일반산업단지 도로안전시설물 설치	미끄럼방지포장 A=4,000㎡	120	120	-	-	120	-	
월항일반산업단지 노후공공시설물정비	인도정비 1식	50	50	-	-	50	-	
건축안전분야	1건	1,210	1,210	-	-	1,210	-	
안전취약시설(성주 연립주택) 정비사업	안전취약시설(성주 연립주택) 철거 및 공영주차장 조성	1,210	1,210	-	-	1,210	-	
공공건축분야	1건	31,900	1,055	-	1,055	-	-	
온세대플랫폼구축	노인종합복지관 외	31,900	1,055	-	1,055	-	-	지방소멸 대응자금



허 가 과

보고 순서

I. 일반현황

II. 2023년도 주요업무 추진계획

① 주요업무 추진계획

1. 군민 중심의 건축행정 서비스 제공
2. 신혼부부 임차보증금 이차지원사업
3. 공동주택 공동이용시설물 관리비용 지원
4. 농촌주거환경개선사업 추진
5. 안전한 건축물 관리체계 구축
6. 불법 건축행위 지도·단속
7. 친근하게 다가가는 농자·산지 허가관련 서비스 제공
8. 신속·정확한 개발행위허가 업무 추진

② 주요사업 조서

I. 일 반 현 황

1. 조직 및 업무

기구 및 인력 - 5팀, 26명

(정원/현원)

구 분	계 정원/현원	건축허가팀	건축신고팀	건축관리팀	농지산림팀	개발허가팀
계	26/26	6	4	4	6	6
5급	1/1	1	-	-	-	-
6급	5/6	1	1	1	1	2
7급 이하	20/19	4	3	3	5	4

주요기능(분장업무)

구 분	담 당 사 무	비고
건축허가팀 (이 원 익)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건축 인·허가, 건축물대장 관리 ○ 공동주택 관리 및 지원 ○ 주택건설 사업계획 승인 	
건축신고팀 (박 영 진)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건축신고 및 가설건축물 신고, 관리 	
건축관리팀 (배 효 정)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 농촌주거환경개선사업 ○ 건축물 유지관리 ○ 불법건축물 지도·단속관리 ○ 건축물 해체·멸실 허가 및 신고 	
농지산림팀 (임 종 희)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 농지·산지전용허가 및 사후관리 ○ 토석채취허가 사후관리 ○ 문화재 역사문화환경 현상변경, 매장문화재 민원 사항 	
개발허가팀 (조 기 인)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국유재산사용 허가 ○ 개발신고 및 허가에 따른 협의 	

2. 기본현황

단체현황

단체명	회원수	사무실		대표자	비고
		위치	전화번호		
대한건축사협회 성주군 건축사회	21명	성주읍 성주로 3185-3	054-933-7462	조규현	

주택현황

【단위 : 가구, 호, (개소)】

합계	단독주택	아파트	연립주택	다세대주택
17,896	15,882 [2,622]	1,432 [19]	240 [14]	342 [42]

※ 단독주택의 [2,622]는 다가구주택의 호수임

Ⅱ. 2023년도 주요업무 추진계획

1 주요업무 추진계획

1. 주민 중심의 건축행정 서비스 제공

- ◇ 신속 정확한 인·허가절차 관리로 주민편의 중심의 건축행정 만족도 제고
- ◇ 빠르고 투명한 허가처리로 신뢰받는 건축행정실현

추진계획

- 인·허가 가능성 사전검토 및 협업으로 민원인의 시간적 경제적 부담 경감
- 인·허가 처리 상황 실시간 알림으로 소통하는 건축 행정구현
- 등기촉탁 서비스 제공 등 군민이 체감하고 만족 할 수 있는 건축 행정 서비스 추진

건축허가(신고) 현황

(단위: 건)

구 분	계	주거용	상업용	농업용	공업용	기타
2021년	637	323	136	73	45	60
2022년	430	195	113	26	44	52

가설건축물 축조신고 현황

(단위: 건)

구 분	계	신규	연장
2021년	1,189	743	446
2022년	997	516	481

기대효과

- 주민 체감 맞춤형 행정서비스 제공으로 민원편의 및 군정 신뢰도 제고
- 인·허가기간 단축, 민원사항에 대한 해결방안 공유 등 건축행정의 효율성 증가

2. 신혼부부 임차보증금 이자지원 사업

- ◇ 경제 불안정, 육아부담, 높은 주택가격 등 주거 불안정 요인으로 인한 청년들의 결혼 기피 발생
- ◇ 저출산 및 지속가능 사회 대비 측면에서 신혼부부 주거지원 필요

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.
- 사업비 : 21,000천원(도 50%, 군 50%)
- 사업대상 : 혼인신고일 기준 7년 이내 신혼부부 혹은 추천서 신청일로부터 3개월 이내 결혼예정인 예비신혼부부
- 신청자격 : 무주택의 부부합산 연소득 8천만원 이하인 자
- 지원기간 : 최장 6년(기본 2년 / 자녀1명당 2년, 최대 4년 연장가능)
- 지원방법 : 신청접수 후 금융기관협약을 통한 이자감면
 - 본인 부담 금리 : 대출금리 - 이자지원금리 = 실부담금리
- 이자지원금리 : 최대 연 2.5% 이하
 - 연소득에 따른 이자지원금리 : 최대 연 1.5% 이하

부부합산 소득구간	지원금리
5천만원 이하	1.5%
7천만원 이하	1.0%
8천만원 이하	0.5%

- 추가 이자지원금리 : 최대 연 1.0% 이하(1자녀 0.5%, 2자녀 1.0%)

□ 기대효과

- 임차보증금 이자지원으로 주거비용 부담완화 및 주거안정성 강화
- 청년세대 결혼 여건을 조성하여 인구증대효과 기대

3. 공동주택 공동이용시설물 관리비용 지원

- ◇ 공동주택의 노후된 공용시설물 정비를 통한 주민불편 해소 및 쾌적한 주거환경 조성
- ◇ 공동주택 입주민 삶의 질 향상 및 생활편의 개선

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 10.
- 사업비 : 210백만원(보조 130백만원, 자부담 80백만원) 정도
- 사업내용
 - 지원대상 : 사용검사 후 10년 이상 경과한 공동주택
 - 사업량 : 드림하이츠 외 4개 단지
 - 지원범위 : 공동이용시설물 유지·관리비로서 단지 당 30백만원 이내
(군비 60%, 자부담 40%)
 - 아파트 외벽도색 및 옥상방수
 - 사업선정 : 입주자대표회의 신청 및 지방보조금관리위원회 심의

□ 추진상황 및 계획

- 2023. 1. : 사업대상 신청서 접수
- 2023. 2. : 보조금심의위원회 심의
- 2023. 3. : 지원대상 확정통보 및 보조금 교부
- 2023. 3. ~ 2023. 10. : 사업시행 및 사업비 정산

4. 농촌주거환경개선사업 추진

- ◇ 농촌지역의 주거환경 개선을 통해 농촌 주민의 삶의 질 향상 도모
- ◇ 쾌적하고 살고 싶은 농촌 생활환경 및 정주여건 조성

□ 사업개요

○ 농촌주택개량사업

- 사업량 : 60동
- 사업내용 : 농촌의 노후불량한 주택개량 및 신규 주택건축을 위한 융자 지원
 - 대출한도 : 신축(개축, 재축 포함) 2억원, 증축·대수선 1억원
 - 대출금리 : 고정금리(연리 2%) 또는 변동금리 중 선택
 - 상환조건 : 20년 분할상환(거치기간 1년 또는 3년 중 선택)
 - 사업혜택 : 취득세(최대 280만원) 및 측량수수료(30%) 감면

○ 농촌빈집정비사업

- 사업량 : 40동
- 사업비 : 4,000만원 (균비 100%)
- 사업내용 : 1년 이상 거주하지 않고 방치된 농촌 주택을 철거할 경우 동당 100만원 보상금 지원

○ 농촌장애인주택개조사업

- 사업량 : 5동
- 사업비 : 1,900만원 (국 950만원, 도 285만원, 군 665만원)
- 사업내용 : 저소득 등록 장애인 주택의 주거용 편의시설 지원

□ 추진계획

- 2023년 2월 중 사업 대상자 선정 완료
- 건축인·허가 행정절차 안내 및 현장지도로 사업 조기완료 추진

□ 기대효과

- 노후된 농촌 주택의 정비 및 개량을 통한 주거복지 실현
- 주거환경 개선을 통한 도시민의 농촌 유입을 촉진하여 농촌지역 활성화 도모

5. 안전한 건축물 관리체계 구축

- ◇ 건축물관리법에 따른 건축물의 정기점검 등 실시로 건축물 안전 확보 및 사용가치 향상
- ◇ 체계적인 건축물 생애이력 관리로 국민 안전 및 복리 증진

□ 추진계획

○ 건축물 실태조사

- 대 상 : 다중이용건축물 및 상업용 건축물 약 200동
- 내 용 : 건축물의 용도별·규모별 현황, 내진설계 및 내진능력 적용 현황, 화재안전성능 및 보강 현황, 유지관리현황 등에 대한 조사 및 관리

○ 소규모 노후건축물 점검

- 대 상 : 사용승인 후 40년 이상 경과한 연면적 200㎡ 미만의 건축물 약 90동
- 내 용 : 건축물의 구조·화재·설비 등에 대한 점검 후 안전취약사항 발견 시 보수보강토록 관리자 지도 및 행정조치

○ 건축물 해체공사현장 점검

- 대 상 : 건축물 해체허가(신고)를 득하고 착공한 현장
- 내 용 : 건축물 해체공사 절차 준수여부, 주변시설물 안전대책 수립 여부 확인 및 안전점검 실시

□ 기대효과

- 실효성 있는 점검계획 수립으로 건축물 성능 향상
- 체계적인 건축물 관리를 통해 안전사고 예방 및 건물관리자 안전의식 고취

6. 불법 건축행위 지도·단속

- ◇ 무허가, 무신고 건축 등 불법건축행위에 대한 지속적인 지도·단속
- ◇ 위반건축물의 자율적 정비를 통해 재산권 보호 및 피해예방

□ 사업개요

- 기 간 : 연중
- 대 상 : 불법건축행위 ※ 무허가(신고) 건축, 무단용도변경, 가설건축물 무단축조 등
- 방 법 : 복합민원(개발행위, 농지, 산지, 환경 등)과 연계한 단속 실시
- 처리절차
 - 자진 시정할 경우 : 고발 또는 이행강제금 부과(징수) 후 관련규정에 적합할 경우 건축허가(신고) 추인 조치
 - 자진 시정하지 않을 경우 : 고발 및 이행강제금 부과(징수) 후 시정 조치가 완료될 때까지 불법건축물로 관리

□ 추진계획

- 「건축법」 제79조에 따른 위반건축물 실태조사 및 정비계획 수립 후 위반건축물 정비
- 자진시정 유도로 이행강제금, 고발 등 불이익 최소화
- 현장중심의 민원응대 및 계도를 통한 위반건축물 조기 정비
- 건축물 사용승인시 「위반건축물 예방」 안내문 등을 제작·배포하여 위반건축물 발생 예방

□ 기대효과

- 불법건축행위로 인한 붕괴·화재 등 안전사고 방지 및 민원 발생 예방
- 위반건축물 사전예방 및 체계적인 관리를 통한 쾌적한 주거환경 조성

7. 친근하게 다가가는 농지·산지 허가 관련 서비스 제공

- ◇ 친근한 민원 응대를 통하여 농지·산지관련 업무처리 시 민원인이 편안하게 안내 받을 수 있도록 하여 감정적 민원 발생 축소에 기여
- ◇ 농지·산지를 합리적으로 보전하고 이용하여 국토 환경 보전 및 균형 있는 발전에 기여

□ 추진계획

- 농지전용허가 및 산지전용허가 민원과 관련 친절한 응대를 통하여 감정 민원 축소
- 운영방안
 - “공무원은 주민전체의 봉사자로서 친절하고 공정하게 직무를 수행하여야 한다” 라는 『공무원의 친절 및 공정의 의무』 규정에 따라 전화상담 민원, 방문 민원인에게 항상 민원인의 요구사항, 문제점 등이 해결될 수 있도록 최선을 다하여 민원해소에 기여
 - 농지·산지전용 차세대 관리시스템 도입을 통하여 인·허가 업무 수행 효율 증대 및 정보관리 효율성 극대화

※ 차세대 관리시스템
 · 농지전용 : 새올행정시스템 + 농지정보시스템
 · 산지전용 : 새올행정시스템 → 산지전용통합정보시스템

□ 농지 및 산지전용 추진실적 (2022년) (단위 : 건)

구 분		허가건수			
		합계	신규	변경	비고
합 계		644	323	321	
농지	농지전용허가·신고(협의)	348	216	132	
	농지전용 용도변경승인	-	-	-	
	농지타용도일시사용허가(협의)	38	23	15	
산지	산지전용허가·신고(협의)	224	57	167	
	산지일시사용신고	27	23	4	
	산지일시사용허가	7	4	3	

□ 기대효과

- 농지·산지 인허가 시 비대면 온라인시스템 도입으로 민원서비스 만족도 개선
 - ※ 민원처리현황 및 과거허가이력 등 정보알림 서비스 제공
- 농지·산지 전용허가지의 지속적인 지도·점검을 통하여 불법행위 차단 및 재해예방

8. 신속·정확한 개발행위허가 업무 추진

- ◇ 처리기간 단축 및 허가 사전검토 활성화 등 신속하고 효율적인 개발행위허가 시스템 구축으로 국민 만족도 향상
- ◇ 개발과 보전이 조화로운 개발행위허가를 통한 국토의 지속가능성 제고 및 계획적 관리 도모

□ 추진현황

- 근거 : 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제56조
- 허가대상
 - 건축허가(신고)·공장등록에 따른 개발행위 협의
 - 공작물 설치 및 토지형질변경, 토석채취, 토지분할, 물건적치에 따른 개발행위 허가
- 연간 허가건수 : 860건 (약 72건/월)
 - 건축 및 토지형질변경 66%, 토지분할 21%, 공작물설치 등 13%

□ 추진계획

- 민원처리기한 단축운영
 - 개발행위허가 법적처리기한 : 15일 → 허가내용별 자체 처리기한 설정(3일 ~ 12일)으로 민원편의 제공
 - 건축 및 공작물 설치 : 10일
 - 토사채취 및 형질변경 : 12일
 - 토지분할 : 3일
- 허가 사전검토 활성화 등으로 불법행위 근절
 - 허가업무대행사(건축, 토목설계사)와의 허가 사전검토로 적용법률 검토 및 예상 민원을 파악하여 주민 간 갈등 요인 최소화
 - 이장회의·건축사(토목설계)를 통해 무지에 의한 불법이 없도록 홍보하고, 불법행위 발견 시 신속한 현장답사 및 관계자 합동 출장으로 불법 확산 방지

2 주요사업 조서

(단위 : 백만원)

사업명	주요내용	사업비						비고
		총 사업비	2023년도 사업비					
			계	국비	도비	군비	자부담	
계		290	290	9.5	13.35	187.15	80	
건축허가		231	231	-	10.5	140.5	80	
공동주택 관리비용지원사업	노후된 공동이용 시설물 개·보수 정비	210	210	-	-	130	80	
신혼부부 임차보증금 이자지원사업	신혼부부 임차보증금 이자지원	21	21	-	10.5	10.5	-	
건축관리		59	59	9.5	2.85	46.65	-	
농촌 빈집정비사업	빈집 정비 보상금	40	40	-	-	40	-	
농촌장애인 주택개조사업	저소득 장애인 주거편의시설 설치지원	19	19	9.5	2.85	6.65	-	



안 전 과

보고 순서

I. 일반현황

II. 2023년도 주요업무 추진계획

① 주요업무 추진계획

1. 신속하고 체계적인 재난대응체계 구축
2. 지역 안보태세 확립 및 위기관리 역량 강화
3. 군민 안전을 위한 CCTV 통합관제센터 운영
4. 경산2지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업
5. 마수지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업
6. 재난과 사고로부터 365일 안전한 성주 구현
7. 재해위험개선지구 정비사업 추진
8. 대장 풍수해생활권종합정비사업 추진
9. 중대재해 없는 안전한 사회·일터 조성

② 특수시책 추진계획

1. 재난상황시스템 성능개선 사업
2. 자연재해위험개선지구 신규 지정·정비 추진

③ 주요사업 조서

I. 일 반 현 황

1. 조직 및 업무

기구 및 인력 - 4팀, 17명

(정원/현원)

구 분	계 정원/현원	안전관리팀	안전진단팀	자연재난팀	중대재해팀
계	17 / 17	7	3	4	3
5급	1 / 1	1	-	-	-
6급	4 / 4	1	1	1	1
7급 이하	12 / 12	5	2	3	2

주요기능(분장업무)

구 분	담 당 사 무	비고
안전관리팀 (여 상 국)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 안전정책총괄조정 및 안전문화운동 추진 ○ 사회재난관리, CCTV 통합관제센터 운영 ○ 민방위업무 및 사회복지요원 관리 	
안전진단팀 (이 희 갑)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국가안전대진단 ○ 시설물안전법 대상 시설물 안전관리, 노후·위험시설 안전점검 등 ○ 급경사지 정비사업 	
자연재난팀 (박 찬 우)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 재해복구 계획수립 ○ 재해위험지구 지정 및 관리 	
중대재해팀 (금 준 호)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 중대재해예방 및 대응 ○ 산업안전보건관리 및 안전보건교육 지원 ○ 사업장 순회점검 및 위험성평가 	

2. 기본현황

2023 예산규모

(단위 : 억원)

구 분	계	일반회계	특별회계
2023 본예산	150	150	-

자치법규 현황

계	조 례	규 칙	규 정	비 고
26	20	2	4	

민방위

대 수				대 원 수		
계	지 역	직 장	기 술	계	의 무 자	지 원 자
161	145	15	1	2,051	1,743	308

※ 기술대 대원수 : 50명

의용소방대

대 수		대 원 수		비 고
계	총인원	대 장	대 원	
12	318	12	306	읍면별 1개대 여성대(성주, 선남)

자율방범대

대 수		대 원 수		비 고
계	총인원	대 장	대 원	
13	206	13	193	읍면별 1개대 여성대(성주, 선남 벽진)

□ CCTV통합관제센터 운영현황

(’23. 1. 1. 기준)

운영일	운영시간	위 치	운영인원	비고
2015.2.2.~	24시간 (연중)	성주읍 성주읍3길 53, 2층 (265㎡/80평)	관제요원 17명 (4조 3교대) ※ 경찰파견근무 1명	

□ CCTV 연계현황 : 총 1,253대

(’22. 8. 31. 기준, 단위 : 대)

계	방법용				학교		불법감시		특수목적			
	어린 이 보호 구역 및 공원	도로 방법 (차량 번호 인식)	생활 안전	여성 안심 귀가 길	초등 학교	중학 교	쓰레 기 투기 단속	불 법 주 정 차 단 속	하 천 감 시	산 불 감 시	문화 재 관 리	주차 장 관 리
1,253	105	74	718	44	121	73	10	4	15	4	50	35

□ 자율방재단

대 수		인 원 수		비 고
계	총인원	단 장	단 원	
10	235	1	234	

Ⅱ. 2023년도 주요업무 추진계획

1 주요업무 추진계획

1. 신속하고 체계적인 재난대응체계 구축

- ◇ 일상속 재난으로부터 보호하는 안전한 지역사회 구현
- ◇ 현장중심의 재난대응 체계 구축으로 군민안전 실현

코로나19 대응 재난안전대책본부 운영

- 운영기간 : 2020. 2. ~ 상황 종료 시까지
- 구 성 : 안전과(재난상황관리), 보건소(의료및방역지원)
- 주요기능 : 코로나19 상황관리 및 총괄·조정 등 지휘업무 수행으로 신속 대응

재난안전통신망 운영

- 기 간 : 월 1회
- 훈련대상 : 소방, 경찰, 지자체, 군부대 등
- 훈련내용 : PS-LTE단말기를 통해 평시 재난관리 기관 간 협력체계 조성
- ※ PS-LTE(재난안전통신망) : 음성, 문자, 동영상 등 데이터 통신이 가능한 재난안전용 4세대 무선통신기술

군민안전보험 운영

- 가입대상 : 성주군에 주민등록 되어있는 모든 군민(등록외국인 포함)
- 가입주체 : 성주군수 (군민 별도가입 신청 불필요)
- 가입기간 : 2022. 2월 ~ 2023. 1월(매년 갱신)
- 사업내용 : 대중교통 상해사망 등 16개 항목
- 가입비용 : 70,000천원(도 10,260, 군 59,740)

2. 지역 안보태세 확립 및 위기관리 역량 강화

- ◇ 민·관·군·경 협력으로 통합방위태세 확립 및 지역안보 역량 강화
- ◇ 각종 비상대비 훈련 실시로 위기관리 역량 강화

□ 비상대비 을지훈련 실시

- 기 간 : 2023년 8월 중, 3박 4일간
- 참가기관 : 성주군청, 성주군의회, 군부대, 성주경찰서 등 8개 기관
- 내 용
 - 통합방위태세 확립, 통합방위협의회 실시
 - 전 직원 비상소집 훈련, 안보교육 실시
 - 전시상황을 가정한 도상(메시지) 훈련
 - 전시대비 실제 상황을 가정한 실제훈련 실시

□ 대규모 재난에 대비한 실전 위주 안전한국훈련 실시

- 기 간 : 2023년 11월 중, 5일간
- 참가기관 : 성주군청, 성주소방서, 성주경찰서 등 10개 기관
- 내 용
 - 불시 비상소집 및 비상대피 훈련 등
 - 지진발생에 따른 종합대응, 다중이용시설 대형화재 현장훈련

□ 2024년도 총무계획 수립·시행

- 일 시 : 2023년 11월 중
- 수립전수 : 11개 부서 총 18건
- 내 용
 - 을지연습, 총무훈련 등에서 도출된 문제점, 보완사항을 반영
 - 법령 개정사항과 사회·안보환경 변화사항 반영

3. 군민 안전을 위한 CCTV 통합관제센터 운영

◇ 군민 안전을 위해 범죄취약지역 및 주요 도로 등에 CCTV를 설치하여 각종 사건·사고를 예방하고, 스마트관제시스템 도입으로 효율적인 관제센터 운영

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.
- 사업대상 : CCTV 통합관제센터
- 사업비 : 500,000천원
- 사업내용 : 방범용 CCTV 신규 설치 및 교체

□ 주요 사업내용

- 방범용 CCTV(동영상) 신규 설치 및 교체
 - 저화질 방범용 CCTV 교체 : 65개소 117대, 172,000천원
 - 방범용 CCTV 신규 설치 : 20개소 40대, 130,000천원
 - 차량번호 인식용 CCTV 교체 : 12개소 16대, 198,000천원
 - 스마트관제시스템 운영
 - 스마트관제시스템 도입으로 효율적인 관제 환경 조성
 - 관제 인력 감축 : 32명 → 20명(5명씩 4개조 운영)
- ※ 스마트관제시스템 : 영상에 특이사항 발생 시 상황을 자동으로 화면에 띄움으로써 효과적인 관제 가능

□ 기대효과

- 저화질 CCTV를 고화질로 교체함으로써 영상 식별 어려움 해소
- 방범용 CCTV 설치로 각종 범죄로부터 군민들이 안심하고 생활할 수 있는 환경 조성으로 안전하고 건강한 성주 만들기에 기여
- 스마트관제시스템 운영으로 관제센터 운영 활성화

4. 경산2지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업

◇ 급경사지에 서민밀집지역 형성으로 우기시 산사태, 붕괴 등의 위험 및 인명피해가 우려되므로 붕괴위험지역을 정비하여 자연재해로부터 주민의 생명과 재산을 안전하게 보호하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 성주읍 경산리 일원(성주여고 옆)
- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.
- 사업비 : 3,500백만원[국비 1,750, 도비 525, 군비 1,225]
- 사업내용
 - 사면보강 및 낙석방지망 1식, 옹벽 설치 및 배수로 신설 1식

□ 추진상황 및 추진계획

- 2020. 10. : 급경사지 붕괴위험지역 지정·고시(붕괴위험 “D” 등급)
- 2021. 2. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2021. 12. : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2022. 3. : 공사 발주 및 착공
- 2023. 12. : 공사 준공

□ 기대효과

- 급경사지 붕괴위험지역 정비로 주민 생활안전 개선 및 재산피해 사전예방

5. 마수지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업

◇ “20.7.28~8.11 집중호우” 로 인한 산사태 발생에 따른 위험지구이며, 급경사지 하단부는 주거지가 형성된 서민밀집지역으로 급경사지 붕괴 위험지역으로 지정하여 집중호우 및 태풍 내습 시 사면붕괴를 사전에 방지해 군민의 생명과 재산을 보호하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 가천면 마수리 일원
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2024. 12.
- 사업비 : 5,900백만원(국비 2,950, 도비 885, 군비 2,065)
- 사업내용
 - 사면정비 A=164,750㎡, 구조물공 L=420m, 배수공 L=1.18Km 등

□ 추진상황 및 추진계획

- 2021. 4. : 급경사지 붕괴위험지역 지정·고시(붕괴위험 “E” 등급)
- 2022. 3. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2022. 9. : 주민설명회 개최
- 2022. 12. : 사전설계 심의(행정안전부)
- 2023. 1. : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2023. 2. : 공사 발주 및 착공
- 2024. 12. : 공사 준공

□ 기대효과

- 산사태 위험지구에 대한 급경사지 사면정비로 군민 생활안전 개선 및 재산피해 사전예방

6. 재난과 사고로부터 365일 안전한 성주 구현

- ◇ 지역안전관리단 운영으로 현장·예방 중심의 대응체계 구축
- ◇ 대한민국 안전대전환 추진으로 취약시설 집중 안전점검

□ 지역안전관리단 운영

* 행안부 시범사업

- 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 대상 시설물 안전점검
 - 점검대상 : 총 80개소(2종시설물 31, 3종시설물 49)
- 제3종시설물 지정·고시를 위한 실태조사
- 노후시설물 실태조사점검 추진
 - 점검대상 : 안전취약·노후 시설물(소교량, 소규모건축물 등)
 - 점검방법 : 육안점검, 정밀점검(철근탐사장비 등 장비활용)
- 「지속가능한 기반시설 관리 기본법」 대상 시설물 안전점검
- 「지하안전관리에 관한 특별법」 대상 지하시설물 안전점검
- 소규모 취약시설 안전점검 등 지역 내 위험시설 상시 점검·진단

□ 대한민국 안전 대전환 집중안전점검 추진

- 점검기간 : 2023. 8. ~ 10.
- 점검대상 : 다중이용시설 및 취약시설
 - * 2022년도 : 총 46개소(부처위임 29개소, 자체선정 17개소)
 - 시장1, 문화재7, 농촌민박17, 스포츠3, 관광숙박3, 식용수6, 하수도3, 산사태 취약지역6
- 점검분야 : 건축, 전기, 소방, 가스, 기계 등
- 소요예산 : 5,000천원
- 점검방법 : 분야별 안전점검 가이드에 따라 점검
- 점검인력 : 성주군 안전관리 자문단 활용(총 15명, 22. 6월 구성)
 - 건축 4, 토목 3, 전기 2, 소방 3, 가스 1, 승강기 1, 산업안전 1
- 향후계획
 - 대진단 결과 공개 및 이력 관리
 - 점검결과 후속조치 이행 관리계획 수립

7. 재해위험개선지구 정비사업 추진

◇ 자연재해위험개선지구를 지정 및 관내 시설물에 대해 기본계획에 맞는 신속한 정비로 재해를 사전에 예방하고 군민의 생명과 재산을 보호하고자 함

□ 사업개요

(단위 : 백만원)

사업명	위치		사업비 (23예산)	사업기간	사업내용	비고
	읍면	리				
계	4개		118,798 (5,418)			
동락지구	용암	동락	47,000 (2,240)	2020. 1. ~2025. 8	· 펌프장신설 2개소 · 교량개체 1개소 · 배수로정비 L=4.96km · 제방정비 L=1.47km	계속
명포지구	선남	명포	8,798 (798)	2020. 1. ~2023. 10	· 교량개체 2개소 · 수문펌프신설 2개소 · 제방정비 L=1.87km	마무리
관화지구	선남	관화	48,000 (1,780)	2021. 1. ~2025. 12	· 펌프장신설 1개소 · 수문펌프신설 1개소 · 배수로정비 L=5.85km · 우수관로 L=2.5km	계속
운동사창지구	수륜	수륜 오천	15,000 (600)	2022. 1. ~2024. 12	· 교량개체 2개소 (운동교, 사창교)	계속

□ 기대효과

- 재해위험요인을 사전에 정비하여 우수기 재해로부터 군민의 생명과 재산 보호

8. 대장 풍수해생활권종합정비사업 추진

- ◇ 지방하천 백천의 계획홍수위보다 지반고가 낮아 집중호우시 백천의 수위상승으로 인한 내수배제 불량으로 상습적인 침수가 발생하는 대장지구에 대해 항구적인 침수방재대책을 수립하고, 위험요소를 사전제거하여 지역주민의 생명과 재산을 보호하여 안전한 농촌 환경 조성에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 성주군 초전면 대장리 일원
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2025. 12.
- 총사업비 : 48,000백만원(국비 24,000, 도비 7,200, 군비 16,800)
- 사업내용
 - 우수관로 L=3.78km, 배수암거 L=1.05km, 우수지 1개소, 하천정비 L=0.4km, 소하천 정비 L=7.11km, 교량개체 18개소, 가동보 개량 1개소, 급경사지 1개소, 수위계 및 CCTV설치, 홍수 예·경보 1식 등

□ 추진현황 및 계획

- 2021. 4. : 공모사업 신청
- 2021. 9. : 공모사업 선정
- 2022. 5. : 실시설계 용역 시행
- 2023. 8. : 용역 완료
- 2023. 9. : 공사 착수
- 2025. 12. : 공사 완료

□ 기대효과

- 풍수해 생활권에 대한 종합적인 정비로 상습적 침수위험지역에 대해 위험요소를 제거하여 주민들의 생명과 재산을 보호

9. 중대재해 없는 안전한 사회·일터 조성

- ◇ 산업안전보건법 개정('21.5.18.)과 중대재해처벌법 시행('22.1.27.)으로 중대재해 예방 및 안전관리에 관한 지자체의 역할 및 의무 강화
- ◇ 새 정부 120대 국정과제 및 고용노동부 핵심과제인 중대재해 예방을 위해 종합대책 수립, 표준매뉴얼 제작·배포 등 안전보건관리 로드맵 마련

□ 성주군 산업재해 예방대책 수립·시행

- 기 간 : 2023년 2월말 까지
- 내 용
 - 안전·보건 목표와 경영방침 설정
 - 유해·위험요인 발굴 및 개선대책 수립
 - 재해발생시 비상 대응 및 재발 방지대책 수립
 - 종사자 안전의식 고취를 위한 교육 및 홍보 등

□ 사업장 위험성 평가

- 기 간 : 2023년 10월 ~ 12월(정기평가 매년 1회)
- 대 상 : 성주군 현업업무* 사업장 * 시설물 유지관리 도로 유지보수 환경미화 등
- 방 법 : 산업안전보건관리 전문기관 지도하에 사업장 순회 평가
- 내 용 : 유해·위험요인 발굴 및 개선대책 수립으로 안전한 근로환경 조성
- 절 차



□ 성주군 산업안전보건위원회 운영

- 기 간 : 연중
- 구 성 : 사용자 및 근로자 위원 각 5명
- 운 영 : 정기회의(분기별 1회), 임시회의(수시)
- 내 용
 - 산업재해 예방 및 안전보건에 관한 중요사항 심의 의결
 - 근로자 안전보건을 유지 또는 증진을 위해 필요한 사항 등

2

특수시책 추진계획

1. 재난상황시스템 성능개선 사업

◇ 재난상황실 영상·통신 장비 고장으로 인한 소음 발생 및 영상회의 지연 등의 문제가 발생되고 있어 재난상황시스템 성능개선 사업 추진을 통하여 재난상황 발생 시 신속하게 대응하고자 함.

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 1월 ~ 7월
- 소요예산 : 170,000천원
- 사업내용
 - 영상시스템 개선 : LED멀티비전, 디지털 영상표출서버, 디지털 영상스위치, 브리핑시스템 교체, 무선마이크 시스템 구축 등
 - 협업시스템 개선 : 무선회의시스템, 통합솔루션 연계 업그레이드
 - 제어시스템 개선 : 제어컨트롤러 및 제어프로그램 업그레이드

□ 추진상황 및 추진계획

- 설계 및 검토 : 23. 1월 ~ 2월
- 재난상황시스템 성능개선사업 착수 : 3월
- 사업완료 : 7월

□ 기대효과

- 재난 전용 영상회의시스템 구축으로 도청 및 유관기관 간 재난 관련 정보공유와 신속한 재난상황 전파

2. 자연재해위험개선지구 신규 지정 · 정비 추진

◇ 최근 이상기후로 인한 예상치 못한 집중호우 및 태풍에 대비하여 통수단면이 부족한 호안 및 교량 등에 대해 자연재해위험지구로 지정 · 정비하여 재해예방 및 군민의 생명과 재산을 보호코자 함

자연재해위험개선지구 지정 현황

지구명	위치	지정일	지정개요			비고
			지정면적(㎡)	유형	등급	
용산지구	성주읍 용산리 541-2	2022.04.25	1,031,651	침수	나	
대황지구	성주읍 대황리 176	2022.04.25	574,100	침수	가	
철산지구	월항면 장산리 715-1	2023년 3월 지정 예정	428,300	침수	가	
봉계지구	벽진면 봉계리 성주읍 대흥리	2023년 3월 지정 예정	1,982,607	침수	가	

세부사업 내용

지구명	사업비	사업내용	비고
용산지구	22,200백만원 (국 11,100, 도 3,330, 군 7,770)	펌프장신설 1식, 배수로정비 L=1,700m 역류방지수문 4개소	
대황지구	21,500백만원 (국 10,750, 도 3,225, 군 7,525)	펌프장신설 1식, 배수로정비 L=2,600m 소하천정비 L=1,700m	
철산지구	47,000백만원 (국 23,500, 도 7,050, 군 16,450)	교량 1개소 하천정비 L=1,380m, 펌프장신설 2식 배수로정비 1식	
봉계지구	36,950백만원 (국 18,475, 도 5,542, 군 12,933)	교량 1개소 소하천정비 L=570m, 펌프장신설 1식 배수로정비 L=2,300m	

추진현황 및 계획

- 2022. 4. : 자연재해위험개선지구 지정 고시(용산, 대황)
- 2023. 3. : 자연재해위험개선지구 지정 고시(철산, 봉계)
- 2023. 3. : 자연재해위험개선지구 신규 사업 신청
- 2023. 9. : 자연재해위험개선지구 신규 사업 선정

기대효과

- 소하천 및 지방하천 기본계획에 따른 정비로 우수기 재해예방
- 우수기 재해로부터 군민의 생명과 재산 보호

3 주요사업 조서

(단위 : 백만원)

사업명	주요내용	사업비						비고
		총 사업비	2023년도 사업비					
			계	국비	도비	군비	기타	
계		176,952	12,062	5,654	1,716	4,674	17	
안전관리	2건	670	670			670		
재난상황시스템 성능개선사업	영상회의시스템 교체 1식	170	170			170		
군민안전을위한 CCTV통합관제 센터 운영	C C T V 설 치 및 교 체	500	500			500		
안전진단	2건	9,400	2,450	1,225	368	857		
경산2급경사지붕괴 위험지역정비사업	사면정비 A=7,000m ²	3,500	950	475	143	332		
마수급경사지붕괴 위험지역정비사업	사면정비A=164,750m ²	5,900	1,500	750	225	525		
자연재난	5건	166,798	8,858	4,429	1,328	3,100		
동락재해위험 개선지구정비사업	교량신설 1개소 배수장설치 2개소 등	47,000	2,240	1,120	336	784		
명포재해위험 개선지구정비사업	교량신설 2개소 하천정비 L=1.5km	8,798	798	399	119	279		
관화재해위험 개선지구정비사업	배수장설치 2식 배수로정비 L=5.85km	48,000	1,780	890	267	623		
운동·사창재해위험 개선지구정비사업	교량개체 2개소 접속도로 L=0.25km	15,000	600	300	90	210		
대장풍수해생활권 종합정비사업	배수장설치 2개소 교량개체 1식 등	48,000	3,440	1,720	516	1,204		
중대재해	2건	84	84	0	20.1	46.9	17	
경북 행복기업 산업 안전 환경개선사업	노후시설 개선 및 산업 재해 예방 시설장비 보 강 등	48	48		12	28	8	
소규모기업환경개선 사업	근로자휴게실등 근로 환경 개선	36	36		8.1	18.9	9	



건 설 과

보고 순서

I. 일반현황

II. 2023년도 주요업무 추진계획

① 주요업무 추진계획

1. 골재장 운영 및 관리
2. 농업기반조성사업 추진
3. 도로건설사업 추진
4. 하천관리사업 추진
5. 소규모주민숙원사업 추진
6. 재해위험지구 정비사업
7. 사통팔달 광역교통망 구축
8. 성주읍시가지 회전교차로 설치사업 추진
9. 성주군 도로건설 관리계획 수립
10. 별빛이 흐르는 이천 친환경조성사업 추진
11. 타 기관 추진사업 현황

② 특수시책 추진계획

1. 성주지구 지표수보강 개발사업 추진

③ 주요사업 조서

I. 일 반 현 황

1. 조직 및 업무

기구 및 인력 - 5팀, 19명

(정원/현원)

구 분	계 정원/현원	건설행정팀	농업기반팀	도로관리팀	하천관리팀	지역개발팀
계	18 / 19	5	3	5	3	3
5급	1 / 1	1	-	-	-	-
6급	6 / 6	1	1	2	1	1
7급 이하	11 / 12	3	2	3	2	2

주요기능(분장업무)

구 분	담 당 사 무	비고
건설행정팀 (손 승 모)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전문건설업 및 건설기계 등록 및 관리 ○ 군직영 골재장 관리, 국·공유재산관리 ○ 국도·지방도·지방하천 미불용지 보상 	
농업기반팀 (이 동 준)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수리시설개보수사업, 재해위험저수지정비사업 ○ 한밭대비용수개발사업, 배수개선사업 ○ 국유재산관리(농림축산식품부), 수리시설물 유지관리 	
도로관리팀 (김 진 철)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 성주군 도로기본계획 수립, 군도개발사업, 농어촌도로 개발사업 ○ 도로안전시설, 교통소통대책사업, 도로교통량조사 ○ 도로점검 및 유지관리, 도로굴착허가 및 도로관리심의회 ○ 도로제설작업 	
하천관리팀 (진 만 섭)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 하천정비, 지방하천 및 소하천 유지관리 ○ 이천친환경, 하천정비기본계획 수립 ○ 하도정비 및 준설사업, 하천긴급정비, 하천기성제 관리 	
지역개발팀 (이 명 화)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소규모 주민숙원사업 추진 ○ 면복지회관 및 마을회관 관리 ○ 농촌가로등 관리, 연도변 환경정비 및 연도변 소공원 관리 	

2. 기본현황

전문건설업체 등록현황

구 분	주력분야	업종수	비 고
계		387	※등록업체-194개업체
지반조성·포장공사업	토공사	91	
	포장공사	44	
	보링·그라우팅·파일공사	7	
실내건축공사업	실내건축공사	4	
금속창호·지붕건축물조립공사업	금속구조물·창호·온실공사	20	
	지붕판금·건축물조립공사	4	
도장·습식방수·석공사업	도장공사	10	
	습식·방수공사	3	
	석공사	7	
조경식재·시설물공사업	조경식재공사	12	
	조경시설물설치공사	8	
철근·콘크리트공사업	철근·콘크리트공사	80	
구조물해체·비계공사업	구조물해체·비계공사	4	
상·하수도설비공사업	상·하수도설비공사	34	
철강구조물공사업	철강구조물공사	4	
기계가스설비공사업	기계설비공사	7	
가스난방공사업	가스시설공사제2종	12	
	가스시설공사제3종	4	
	난방공사제1종	1	
	난방공사제2종	14	
시설물유지관리업	시설물유지관리업	17	

수리시설물 현황

(단위 : 개소)

계	저수지	보	양수장	배수장	관정	비고
807	169	47	22	4	565	

한발대비 양수장비 현황

(단위 : 대)

양 수 기				송수호스 (km)	비고
계	엔진형	모터형	수중펌프		
135	95	14	26	15	

도 로

(단위 : km, %)

구 분	노선수	총연장	포 장	미포장	포장률
계	174	645.09	461.59	183.50	71.55
고속국도	1	32.98	32.98	-	100.00
일반국도	3	88.65	88.65	-	100.00
국가지원지방도	1	11.40	11.40	-	100.00
지방도	4	84.86	82.26	2.60	96.94
군도	18	131.40	121.90	9.50	92.78
농어촌도로	147	295.80	124.40	171.4	42.05

하 천

(단위 : km, %)

구 분	개소수	하천 연장	요개수 연장	완전 개수연장	미개수 연장	개수율	비고
계	136	417.1	713.28	487.05	226.23	68	
국가하천	1	10.55	10.40	10.40	-	100	
지방하천	9	129.65	149.20	141.96	7.24	95	
소하천	126	276.90	553.68	334.69	218.99	60	

Ⅱ. 2023년도 주요업무 추진계획

1 주요업무 추진계획

1. 골재장 운영 및 관리

◇ 골재장 운영 및 관리를 통한 건설산업 기초자재인 골재의 안정적 공급 및 군 세외수입 증대 기여

군직영 골재장 운영

- 위 치 : 용암면 동락리 332-5번지 일원 등
- 규 모 : 26,310㎡
- 사업기간 : 2023. 2. ~ 2023. 12.
- 운영방법
 - 골재확보 : 지방하천, 소하천에서 하상정비나 퇴적물 준설시 골재 활용
 - 업체선정 : 골재채취업체 공개입찰 통해 선정 (선별, 상차위탁)
 - 판매내용 : 현금판매(14,000원/㎥), 일차량 100대정도 제한

개인육상 골재장 관리

- 위 치 : 성주군 관내
- 운영업체 : 초전면 (주)대홍 외 7개소
- 사업기간 : 2023. 2. ~ 2023. 12.
- 계획물량 : 골재수급계획에 따른 육상골재 허가
- 추진방법 : 개인 육상골재 허가 신청시

기대효과

- 골재부족으로 어려움에 처한 관내업체에 골재를 공급하여 골재 가격 안정과 지역경제 활성화에 기여

2. 농업기반조성사업 추진

- ◇ 노후 수리시설의 개·보수 및 농업용수 개발로 안정적인 영농기반을 구축하여 농업생산성 향상으로 지역주민의 영농소득 증대에 기여
- ◇ 상습가뭄지역 및 농업용수 확보에 어려움이 있는 지역에 암반 관정 및 농업용수를 개발하여 가뭄피해 최소화

□ 사업개요

(단위 : 백만원)

사업명	위치	사업량	사업비 ('23예산)	사업기간	비고
계		43개소	18,647 (8,453.3)		
수리시설개보수사업	10개 읍면	34개소	3,844 (3,844)	2023. 1.~ 2023. 12.	
재해예방노후수리시설물 정비사업	가천, 대가, 벽진, 초전	4개소	400 (400)	2023. 1.~ 2023. 12.	
주민숙원 용배수로정비사업	벽진, 월항	2개소	200 (200)	2023. 1.~ 2023. 12.	
안포지구 소규모배수개선사업	월항 안포	1개소	4,303 (1,703)	2019. 1.~ 2023. 12.	
명리지구 소규모 농촌용수 개발사업	벽진 봉학	1개소	6,000 (1,057)	2020. 1.~ 2025. 12.	
성주지구 지표수보강 개발사업	선남, 수륜	1개소	3,900 (1,249.3)	2023. 1.~ 2025. 12.	

3. 도로건설사업 추진

- ◇ 지역간 체계적인 도로교통망 구축으로 주민생활환경 개선
- ◇ 농촌지역의 기반시설 확충으로 지역균형개발촉진 및 안전하고 쾌적한 도로환경 제공

도로정비사업

- 사업개요

사 업	위 치	사업량	사업기간	사업비 (백만원)	비고
계		40개소		6,268	
지역현안 도로사업	선남면 용암면	2개소	2023. 1. ~ 12.	200	
주민숙원 도로사업	10개 읍면	38개소	2023. 1. ~ 12.	6,068	

군도4호선(초전~벽진) 도로·확포장공사 시행

- 사업개요
 - 위 치 : 초전면 문덕리 ~ 벽진면 가암리 일원
 - 사업내용 : 도로 확·포장 L=4.2km, B=10.0m
 - 1단계(완료) L=2.0km, 2단계(시행중) L=2.2km
 - 사업기간 : 2017. 5. ~ 2024. 12.
 - 사 업 비 : 6,300백만원[1단계 2,800 / 2단계 3,500]
- 추진상황 및 향후 계획
 - 2020. 12. : 1단계 공사 완료
 - 2021. 8. : 2단계 실시설계용역 시행
 - 2023. 2. : 행정절차(환경영향평가 등) 협의 및 실시설계용역 완료
 - 2023. 3. : 보상금 지급
 - 2023. 4. : 공사 착공
 - 2024. 12. : 공사 완료

4. 하천관리사업 추진

◇ 지방하천 및 소하천에 대해 기본계획에 맞는 신속한 정비로 재해를 사전 예방하고 국민의 생명과 재산을 보호하고자 함

□ 소하천 정비사업

사 업	위 치	사업량	사업기간	사업비 (백만원)	비고
계		4개소		27,218	
외말리천 정비공사	월항면 안포리	교량 3개소, 호안정비 L=2.4km	2019. 1. ~ 2023. 10.	6,786	마무리
운산천 정비공사	용암면 운산리	교량 2개소, 호안정비 L=0.62km	2020. 1. ~ 2023. 12.	5,570	마무리
구시천 정비공사	성주읍 백전리	교량 2개소, 호안정비 L=1.1km	2021. 1. ~ 2024. 12.	6,862	계속
도남천 정비공사	금수면 어은리	교량 재가설 10개소, 호안정비 L=2.0km	2023. 1. ~ 2024. 12.	8,000	신규

□ 하천정비사업

사 업	위 치	사업량	사업기간	사업비 (백만원)	비고
하천 정비사업	10개 읍면	막골천(성산리) 정비공사 외 41건	2023. 1. ~ 2023. 12.	6,372	준비

□ 기대효과

- 지방하천 및 소하천 정비를 시행하여 재해로부터 지역주민의 생명과 재산을 보호하고 안정된 생활과 지역발전 도모

5. 소규모 주민숙원사업 추진

- ◇ 주민들의 주거 및 영농환경과 관련된 불편사항 개선
- ◇ 지역 주민의 정주여건을 개선하고 지역경제 활성화에 기여

사업개요

- 위 치 : 10개 읍·면
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.
- 사업량 : 구동골 마을안길 정비공사 외 76건
- 사업비 : 6,670백만원(도비 650 군비 6,020)

추진계획

- 2022. 12. : 실시설계용역 착수
- 2023. 2. : 설계완료 및 공사 발주
- 2023. 9. : 공사 준공
- 2023. 10. : 편입토지 지적공부 정리

추진방향

- 사업대상지의 주민의견청취, 사전협의 및 철저한 현장조사를 통하여 사업에 대한 주민만족도를 높이고 신속한 공사시행으로 주민불편 최소화

기대효과

- 주민불편사항 해소로 정주여건을 개선하여 삶의 질을 높이고 위험구간을 사전에 정비하여 군민 생명과 재산 보호에 기여

6. 재해위험지구 정비사업

- ◇ 태풍 및 집중호우 등 자연재해에 취약한 저지대 상습침수지역을 정비하여 안정적인 기반시설 구축을 통한 재해예방 및 영농편의 제공
- ◇ 노후된 저수지를 보수·보강하여 저수지 안전성 확보 및 농업용수의 원활한 공급에 기여코자 함

□ 사업개요

(단위 : 백만원)

사업명	위치		총사업비 (’23예산)	사업기간	비고
	읍·면	리			
계	3개 지구		25,164 (2,270)		
동암·성원지구재해위험지구정비사업	선남	동암, 성원	14,834 (1,470)	2021. 1.~ 2025. 12.	계속
어은지재해위험저수지정비사업	금수	어은	6,000 (300)	2022. 1.~ 2024. 12.	계속
칠산지재해위험저수지정비사업	성주	대항	4,330 (500)	2023. 1.~ 2025. 12.	신규

□ 추진상황 및 계획

- 2021. 5. : 기본 및 실시설계용역 착수(동암·성원지구)
- 2022. 3. : 기본 및 실시설계용역 착수(어은지)
- 2023. 1. : 공사 착공(동암·성원지구)
- 2023. 3. : 기본 및 실시설계용역 착수(칠산지)
- 2023. 5. : 공사 착공(어은지)
- 2024. 3. : 공사 착공(칠산지)
- 2024. 12. : 공사 준공(어은지)
- 2025. 12. : 공사 준공(동암·성원지구, 칠산지)

□ 기대효과

- 자연재해에 취약한 저지대 농경지의 침수피해 예방
- 안정적인 농업용수 공급으로 영농편의 제공 및 정주여건 개선

7. 사통팔달 광역교통망 구축

- ◇ 민선8기 공약사업인 「사통팔달 교통망 미래희망도시 성주」 실현을 위해 광역교통망을 구축하여 사통팔달 중심도시로 재도약하는 기틀 마련
- ◇ 침체된 지역경제 활성화를 위한 교통인프라 구축

□ 동서3축 대구 ~ 성주간 고속도로 건설

- 위 치 : 성주군 ↔ 대구시[중부내륙↔대구순환도로]
 - ※ 동서3축 고속도로(새만금~포항) : 총연장 L=310.7km
 - 미개설구간 : L=87.2km[대구~성주 : 18.8km, 성주~무주 : 68.4km]
 - ※ 대구~포항 : 2004년 개통, 익산~장수 : 2007년 개통
 - 새만금~전주 : 2023년 개통예정, 대구~성주~무주 : 미개통
- 사 업 비 : 9,542억원[국비 4,086 도공 5,456]
- 사 업 량 : 대구~성주구간 L=18.8km, 신설 4차로
- 사업주체 : 한국도로공사
- 추진현황
 - 2022. 2. : 제2차 고속도로 건설계획 중점추진사업 반영
 - 성주~대구 : 우선순위 4위[중점], 무주~성주 : 우선순위 7위[추가]
 - 2022. 8. 26. : 국토부 「투자평가심의위원회」 통과
 - 2022. 10. 26. : 기재부 「재정사업평가위원회」 통과
 - **성주~대구간 고속도로건설사업 예타대상사업으로 선정**
 - 2022. 12. 15. : 참여연구진 구성 완료[KDI]
 - 2023. 01. 05. : 예비타당성 관련 점검회의 및 현장조사
- 향후계획
 - 2022. 12. ~ 2023. 12. : 예비타당성 실시[KDI ↔ 도로공사]
 - 2024. 1. ~ 12. : 타당성평가 시행[국토교통부]
 - 타당성평가 : 기재부 예타조사 통과후 경제성·기술성 등을 최종평가하는 절차
 - 2025. ~ 2026. : 가본 및 실시설계용역 시행[한국도로공사]
 - 2027. ~ 2033. : 사업시행[한국도로공사]

□ 남부내륙고속철도 ‘성주역’ 건설

- 구 간 : 김천(기존) → 성주 → 합천 → 진주(기존) → 고성 → 통영 → 거제
- 사업량 : 단선철도 L=177.9km(사업비 : 4조 8,015억원)
 - 역사계획 : 신설 정거장 5개소, 차량기지 1개소
 - 기존역 : 김천, 진주 / 신설역 : 성주, 합천, 고성, 통영, 거제
- 추진현황
 - 2022. 1. 13. : 철도기본계획 고시
 - 2022. 6. ~ 2024. 6. : 노반 기본 및 실시설계용역 시행[국가철도공단]
 - 제2공구 : 김천시 감천면 ~ 성주군 수륜면(L=19.78km)
 - 용역사 : (주)삼보기술단, 용역비 : 88.56억원
 - 제3공구 : 성주군 수륜면 ~ 합천군 아로면(L=17.44km)
 - 용역사 : (주)수성엔지니어링, 용역비 : 81.60억원
- 향후계획
 - 2023년 상반기 내 : 협약체결예정[국가철도공단 ↔ 성주군]
 - 2024. ~ 2027. : 사업 시행

□ 국도30호선(선남~다사) 6차로 확장사업

- 위치 : 선남면 도성리(광영삼거리) ~ 대구시 다사읍
- 사업비 : 1,395억원
- 사업량 : L=9.51km(4차로 → 6차로 확장)
- 사업주체 : 부산지방국토관리청
- 추진현황
 - 2022. 1. ~ 2023. 12. : 기본 및 실시설계용역 시행[부산청]
 - 2022. 5. ~ 6. : 관계기관 협의
 - 2022. 9. 1. : 주민설명회 개최
- 향후계획
 - 2024. ~ 2027. : 사업 시행

8. 성주읍시가지 회전교차로 설치사업 추진

◇ 성주읍내 시가지 비대칭형 교차로를 단계적으로 회전교차로로 교체하여 교통사고 위험성 해소 및 교통서비스 수준을 향상하고자 함

□ 사업개요[5개소 : 완료2, 추진중3]

○ 완료 2개소

- ① LG사거리 회전교차로 설치사업[2차로형, '20년 완료]
- ② 예산사거리 회전교차로 설치사업[1차로형, '21년 완료]

○ 추진중 3개소

① 경산교 회전교차로 설치사업

- 사업비 : 780백만원[교부세 500, 도비 140, 군비 140]
- 위치 : 성주읍 경산리 일원[경산교 교차로]
- 사업기간 : '22. 10. ~ '23. 06.
- 추진상황
 - '22. 05. ~ 10. : 관계기관(부산청, 도로교통공단 등) 협의
 - '22. 10. : 공사 착공
 - '23. 06. : 공사 완료 예정

② 삼산교차로(산단후문) 회전교차로 설치사업

- 사업비 : 700백만원[특별조정교부금 200, 군비 500]
- 위치 : 성주읍 삼산리 일원[산단 후문]
- 사업기간 : '22. 12. ~ '23. 06.
- 추진상황
 - '22. 10 ~ 11. : 관계기관(도로교통공단, 성주경찰서 등) 협의
 - '22. 12. : 공사 발주 및 착공
 - '23. 06. : 공사 완료 예정

③ (구)한전 회전교차로 설치사업

- 사업비 : 1,100백만원[특별교부세 400, 군비 700]
- 위치 : 성주읍 예산리 일원[(구)한전사거리]
- 사업기간 : '23. 02. ~ '23. 12.
- 추진상황
 - '22. 10 ~ 12. : 관계기관(도로교통공단, 성주경찰서 등) 협의
 - '23. 02. : 공사 발주 및 착공
 - '23. 12. : 공사 완료 예정

기대효과

- 비대칭 교차로 개선으로 원활한 교통흐름과 교통사고 위험성 해소
- 불필요한 신호대기 감소로 교통서비스 수준 향상

9. 성주군 도로건설 관리계획 수립

◇ 군도 및 농어촌도로의 도로망 확충과 관련한 종합적인 계획 및 세부집행계획을 수립하여, 체계적이고 계획적인 도로 사업을 추진하고 효율적으로 도로를 관리·운영하고자 함

□ 성주군 도로 현황

(단위 : km, %)

구 분	노선수	총연장	확 · 포장	미확장	미개통	확장율
계	165	434.8	253.9	180.9	-	88.64
군 도	18	139.000	129.500	9.500	-	93.16
농어촌도로	147	295.800	124.400	171.4	-	42.06

□ 용역 개요

- 대 상 : 군도 및 농어촌도로 165노선, 434.8km
- 주요내용
 - 장래여건변화 전망 및 교통수요 예측[관련상위계획 검토 등]
 - 경제성 분석 및 투자우선순위별 도로정비방안 수립
 - 도로투자계획 및 재원조달 방안 마련 등
- 관 련 법 : 도로법 6조(도로건설·관리계획수립등)
농어촌도로정비법 제6조(도로기본계획의 수립)
- 용역기간 : 2022. 7. ~ 2023. 12.
- 용역비 : 574백만원

□ 향후 계획

- 2022. 7. : 도로건설 관리계획 수립 용역 착수
- 2022. 12. : 도로건설 관리계획 수립(안) 중간보고회 개최
- 2023. 6. : 관계기관 협의[환경영향평가 협의 등] 및 주민의견 수렴
- 2023. 10. : 경상북도 승인
- 2023. 12. : 성주군 도로건설 관리계획 수립·고시

□ 기대효과

- 도로관리·계획수립으로 체계적이고 효율적인 도로관리·운영 도모

10. 별빛이 흐르는 이천 친환경조성사업 추진

◇ 현재 조성된 이천 생태하천과 연계하여 성박숲 주변 하도 내 수변 문화공간 조성 및 훼손된 하천 공간을 생명력 있는 자연공간으로 재조정하고, 하천기본계획에 따른 치수 안정성 확보로 재해로부터 지역주민의 생명과 재산을 보호하여 안정된 생활과 지역발전 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 성주읍 삼산리 ~ 백전리 일원
- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2025. 12.
- 사업내역 : 저수호안정비 L=4.7km, 배수문 원격제어장치 11개소, 보도교 1개소, 수변데크 및 산책로 등
- 사 업 비 : 30,000백만원(도비 21,000, 군비 9,000)

□ 추진계획

- 2021. 3. : 실시설계 용역 발주
- 2021. 12. : 기본 및 실시설계용역 중간보고회
- 2022. 3. : 경상북도 협의
- 2022. 11. : 특정 공법심의 시행
- 2023. 4. : 최종보고회 개최
- 2023. 5. : 공사 착공
- 2025. 12. : 공사 완료

□ 기대효과

- 지역의 역사·문화·관광 자원인 성박숲을 연계한 달빛마당, 보도교, 낭만잇길 등을 설치하여 하천 기능 향상과 주변 공간을 다목적으로 활용이 가능한 수변 문화공간으로 조성하여, 지역주민에게 휴식·레저 공간을 제공함으로써 주민 삶의 질 향상 및 지역경제 활성화에 기여

11. 타 기관 추진사업 현황

□ 농업기반조성사업 추진현황

시행청	사업명	사업비 (억원)	추진현황	비고
합계	5개소	288		
한국농어촌공사	법산지구 배수개선사업 (배수장 1개소, 배수로 확장 L=1.63km)	61	<ul style="list-style-type: none"> · 사업기간 : 2022. 1. ~ 2024. 12. · 추진현황 <ul style="list-style-type: none"> - 2020. 6 : 기본계획 승인 - 2022. 12 : 공사 착공 	
한국농어촌공사	외기지구 수리시설개보수사업 (배수로 L=3.46km)	36	<ul style="list-style-type: none"> · 사업기간 : 2020. 12. ~ 2023. 12. · 시공사 : (주)한일건설 · 현재진도 : 85% 	
한국농어촌공사	성남지구 수리시설개보수사업 (배수로 L=4.3km)	40	<ul style="list-style-type: none"> · 사업기간 : 2022. 1. ~ 2024. 12. · 추진현황 <ul style="list-style-type: none"> - 2022. 1 : 예산배정 확보 - 2022. 12 : 공사 착공 	
한국농어촌공사	양수장 시설개선사업 [성남·후포 양수장]	111	<ul style="list-style-type: none"> · 사업기간 : 2021. 1. ~ 2023. 12. · 추진현황 <ul style="list-style-type: none"> - 2021. 10 : 기본계획 수립 - 2022. 12 : 세부설계 중 - 공정율 : 80% 	
한국농어촌공사	가수지구 수리시설개보수사업 (용수로, L=4.4km)	40	<ul style="list-style-type: none"> · 사업기간 : 2022. 1. ~ 2024. 12. · 추진현황 <ul style="list-style-type: none"> - 2022. 1 : 예산배정 확보 - 2022. 12 : 공사 착공 	

□ 철도 및 도로 건설사업 추진현황

시행청	사업명	사업비 (억원)	추진현황	비고
합계	13개소	61,220		
국토부 · 국가철도공단	남부내륙 고속철도 「성주역」 건립 [L=177.9km]	48,015	· 용역기간 : 2022. 7. ~ 2024. 6. · 추진현황 : 기본 및 실시설계 시행 [국가철도공단]	
국토부 · 한국도로공사	동서3축 성주~대구간 고속도로건설 [도로건설 L=18.8km]	9,542	· 추진현황 - 22. 2. : 제2차 고속도로 건설계획 고시 - 22. 8. : 국토부 「투자평가심의회」 통과 - 22. 10. : 기재부 「재정사업심의회」 예타 조사 대상사업 결정 - 22. 12. ~ 23. 12. : 예타 실시	
국토부 · 부산지방 국토관리청	국도30호선 (성주선남~대구다사) 6차로 확장사업 [도로확포장 L=9.51km]	1,395	· 용역기간 : 2022. 1 ~ 2023. 12. · 용역사 : (주)이산 · 추진상황 - 22. 3. ~ : 현장측량 및 관계기관 협의 - 22. 9. 1. : 주민설명회 개최	
	성주대교(구) 개축공사 [교량개축 L=1.08km, 접속도로 L=1.42km]	419	· 공사기간 : 2015.7.17. ~ 2022.12.31. ※ 시공중지 : 2022. 3. 28. · 시공사 : 금광기업(주) 외 1개 · 추진상황 : 공정률(90%)	
국토부 · 대구국토 관리사무소	국도30호선 성주 소학 교차로 개선공사 [교차로 정비 L=1.2km]	157	· 공사기간 : 2019.10.5. ~ 2024.5.1. · 시공사 : 에스씨종합건설(주) · 추진상황 : 보상금지급, 공사착공	
	국도30호선 성주~벽진 위험도로 개선공사 [도로개선 L=3.8km]	150	· 공사기간 : 2022. 7. ~ 2025. 6. · 시공사 : 대복종합건설(주) · 추진상황 : 보상금지급, 공사착공	
	국도30호선 벽진 매수 위험도로 개선공사 [도로개선 L=0.6km]	20	· 공사기간 : 2022. 7. ~ 2025. 6. · 시공사 : 삼주기업(주) · 추진상황 : 보상금지급, 공사착공	
경북도 남부건설 사업소	위임국도59호선 백운지구 개선공사 [선형개량 1식]	18	· 용역기간 : 2021. 4. ~ 2023. 2. · 용역사 : (주)동우이엔지 · 추진상황 : 보상협의 중	

시행청	사업명	사업비 (억원)	추진현황	비고
경북도 도로 철도과	국지도67호선 고령~성주간 확장공사 [L=8.54km]	481	· 공사기간 : 2020.3.20. ~ 2025.2.21. · 시공사 : 정상종합건설(주) · 추진상황 : 공정률(30%)	
	지방도903호선 (가천~중산)도로건설공사 [도로확장 L= 4.46km]	473	· 공사기간 : 2018.12.19. ~ 2025.11.11. · 시공사 : 쌍용건설(주) 외 2개사 · 현재진도 : 공정률(55%)	
	지방도905호선 (동락~나정)도로건설공사 [도로확장 L= 3.18km]	290	· 용역기간 : 2019. 10. ~ 2023. 2. · 용역사 : 극동엔지니어링(주) · 추진상황 : 설계용역 및 행정절차 (환경영향평가 등) 이행중	
	지방도905호선 (금산~칠선)도로건설공사 [도로확장 L= 3.08km중 1.2km 우선 시행]	260	· 용역기간 : 2021. 4. ~ 2023. 2. · 용역사 : 주하이엔씨(주) · 추진상황 : 보상중[경북개발공사]	
	지방도923호선 (도성~용신)도로건설공사 [도로건설 L=3.5km]	미정	· 용역기간 : 2022. 6. ~ 2023. 5. · 용역사 : (수)수성엔지니어링 · 추진현황 : 기본설계용역 시행	

□ 하천관리사업 추진현황

시행청	사업명	사업비 (억원)	추진현황	비고
계	2개소	546		
경북도 하천과	대가천(대가지구)하천 재해예방사업 [하천정비 : L=8km, 교량3개소 등]	261	· 사업기간 : 2019. 12. ~ 2023. 5. · 추진현황 : 공사추진 중 · 시공사 : (주)금도건설	
	이천(이천지구)하천 재해예방사업 [하천정비 : L=4.2km, 교량2개소 등]	285	· 사업기간 : 2018. 1. ~ 2027. 12. · 추진현황 : 실시설계 중 · 용역사 : (주)도화	

2

특수시책 추진계획

1. 성주지구 지표수보강 개발사업 추진

◇ 성주저수지의 용수를 효율적으로 활용하기 위하여 동암양수장을 보강하여 하천으로 무효 방류되는 수자원을 다시 활용함으로써 용수공급의 불균형을 해소하고, 가뭄피해에 대비하여 영농편의 및 농촌생활환경 개선을 도모하고자 함

□ 사업개요

- 사업구역 : 성주군 선남면 도흥·용신리, 수륜면 계정리 일원
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2025. 12.
- 사업비 : 3,900백만원(국비 2,730, 군비 1,170, 군자율사업)
- 사업내용
 - 양수장 2개소(동암양수장 증설, 도흥양수장 신설)
 - 용수로 단면 보강(H=0.3m) 2조 L=8.7km
 - 송수관로(D150~D400) 2조 L=5.8km

□ 추진계획

- 2023. 1. : 기본 및 실시설계용역 실시
- 2023. 6. : 편입토지 보상
- 2023. 7. : 공사 발주 및 착공
- 2025. 12. : 공사 준공

□ 기대효과

- 우리군의 주요 수자원인 성주저수지의 용수를 효율적으로 배분·활용하여 지역간·수계간 용수공급의 불균형 해소 및 농업용수 부족문제 해결
- 농업용수 부족지역에 수리시설물을 보강함으로써 안정적인 용수 확보를 통해 가뭄피해 예방 및 영농환경 개선

3 주요사업 조서

(단위 : 백만원)

사업명	주요내용	사업비						비고
		총 사업비	2023년도 사업비					
			계	국비	도비	군비	기타	
계	234건	106,254	47,926.5	5,219	10,182.9	32,524.6		
농업기반분야	44건	33,481	9,923.3	2,349.4	1,802.9	5,771		
수리시설 개보수사업	10개 읍·면 (34개소)	3,844	3,844	-	-	3,844		
재해예방 노후수리시설 정비사업	4개 읍·면 (4개소)	400	400	-	120	280		
주민숙원 용배수로정비사업	2개 읍·면 (2개소)	200	200	-	100	100		
안포지구 소규모 배수개선사업	배수장 2개소	4,303	1,703	-	1,362.4	340.6	위탁	
명리지구 소규모 농촌용수개발사업	저수지 1개소	6,000	1,057	739.9	-	317.1	위탁	
동암·성원지구 재해위험개선지구 정비사업	배수로정비 L=4.03km 하천정비 L=340m	14,834	1,470	735	220.5	514.5		
성주지구 지표수 보강개발사업	양수장 2개소 용수관로 L=8.7km 송수관로 L=5.8km	3,900	1249.3	874.5	-	374.8	위탁	

(단위 : 백만원)

사업명	주요내용	사업비						비고
		총 사업비	2023년도 사업비					
			계	국비	도비	군비	기타	
도로분야	64건	9,082	8,782	-	510	8,272		
지역현안 도로사업	2개 읍·면	200	200	-	100	100		
주민숙원 도로사업	10개 읍·면	6,068	6,068	-	-	6,068		
삼산(산단후문) 회전교차로 설치사업	회전교차로 설치 1식	700	700	-	-	700		
경산교 교차로 회전교차로 설치사업	회전교차로 설치 1식	780	780	-	140	640		
(구)한전사거리 회전교차로 설치사업	회전교차로 설치 1식	700	400	-	-	400		
어린이 보호구역 개선사업	성주초등학교 외 12개소	400	400	-	200	200		
마을앞 실버안전길 조성사업	8개소	234	234	-	70	164		
하천분야	49건	57,021	22,551.2	2,869.6	7,220	12,461.6		
이천친환경 조성사업	저수호안정비 L=47km, 보도교 1개소 외	30,000	10,000	-	7,000	3,000		
외말리천 정비공사	교량 3개소, 호안정비 L=2.4km 외	6,786	-	-	-	-		

(단위 : 백만원)

사업명	주요내용	사업비					비고
		총 사업비	2023년도 사업비				
			계	국비	도비	군비	
운 산 천 정 비 공 사	교량 2개소, 호안정비 L=0.62km 외	5,570	-	-	-	-	-
구 시 천 정 비 사 업	교량 2개소, 호안정비 L=1.1km 외	6,862	4,304	2,152	-	2,152	-
도 남 천 정 비 공 사	교량 10개소, 호안정비 L=2.0km 외	8,000	1,435.2	717.6	-	717.6	-
하 정 비 사 업	10개 읍·면 (42개소)	6,372	6,372	-	-	6,372	-
일 반 하 천 개 보 수 사 업	용암면 봉암천(지수골) 정비공사(L=300m)	140	140	-	70	70	-
소 하 천 정 비 사 업 비 지 원	초전면 대장리 봉칠천 정비공사(L=300m)	300	300	-	150	150	-
지역개발분야	77건	6,670	6,670	-	650	6,020	
소규모 주민숙원사업	세천, 배수로, 농로, 마을안길 등 소규모 시설정비 및 개보수	6,670	6,670	-	650	6,020	



상 하 수 도 사 업 소

보고 순서

I. 일반현황

II. 2023년도 주요업무 추진계획

① 주요업무 추진계획

1. 깨끗한 수돗물 공급을 위한 수질검사
2. 상수도시설 확충 및 관리
3. 하수처리시설 및 성주 빗물배수펌프장 운영·관리
4. 하수도시설 확충
5. 하수관로 점검·정비 사업
6. 상수도 가정급수공사 추진
7. 상수도 추가관로 및 가압장 등 설치공사
8. 내구연한 경과 미터기 교체사업
9. 소방용수시설(소화전 등) 유지관리
10. 상수도 관로보수 및 긴급정비

② 특수시책 추진계획

1. 찾아가는 취약계층 수도설비 점검서비스 실시
2. 상수도 급수공사 실명제

③ 주요사업 조서

I. 일 반 현 황

1. 조직 및 업무

기구 및 인력 - 4담당, 18명

(정원/현원)

구 분	계 정원/현원	수도행정팀	상수도시설팀	하수도팀	급수팀
계	18/18	5	4	4	5
5급	1/1	1	-	-	-
6급	4/8	2	2	1	3
7급 이하	13/9	2	2	3	2

주요기능(분장업무)

구 분	담 당 사 무	비고
수도행정팀 (홍 수 호)	1. 수도행정 종합기획 및 법제관리 2. 예산 및 회계업무 3. 상수도요금 부과 및 징수 4. 지하수관리	
상수도시설팀 (최 상 환)	1. 상수도업무기획 및 조정 2. 정수장 관리 총괄 3. 소규모수도시설 관리 4. 농어촌생활용수개발사업 총괄 추진	
하수도팀 (김 진 식)	1. 하수관로정비 및 마을하수도정비사업 2. 하수처리장 유지 관리 3. 성주 빗물배수펌프장 관리 4. 하수도요금 부과 및 징수 5. 배수설비 신고접수 및 사용검사	
급수팀 (박 성 규)	1. 상수도 가정급수 공사 2. 급수공사 대행업체 관리 3. 급수관로 및 배수관로(가압장) 관리 4. 저수조 및 소화전 관리	

2. 기본현황

급수시설

(단위 : 개소)

계	지방상수도		광역상수도 (배수지)	소규모 수도시설	먹는물 공동시설	비 고
	생활	공업				
196	2	1	7	185	1	

공공 하수처리시설

(단위 : 개소)

계	공공 하수처리시설	비 고
18	18	

빗물배수펌프장

(단위 : 개소)

계	빗물배수펌프장	비 고
1	1	

Ⅱ. 2023년도 주요업무 추진계획

1 주요업무 추진계획

1. 깨끗한 수돗물 공급을 위한 수질검사

- ◇ 정기적인 수질검사로 먹는 물에 대한 안정성 확보
- ◇ 맑고 깨끗한 상수도 물을 안정적으로 공급하여 보건 환경개선 및 삶의 질 향상에 기여

사업개요

- 대상시설 : 196개소
지방상수도 3개소, 광역상수도(배수지) 7개소, 소규모수도시설 185개소, 먹는물공동시설 1개소
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.
- 사업비 : 131백만원

추진계획

- 검사항목 및 주기

구분	검사종류	검사항목	검사시기	검사회수	비고
계				560	
지방상수도 및 광역상수도	정수	일일검사	탁도의 5종	매일	365
		주간검사	일반세균의 6종	주1회	52
		월간검사	일반세균의 53종	매월	12
		분기검사	일반세균의 59종	분기	4
		반기검사	라돈	반기	2
		중점관리지역	일반세균의 10종	월2회	24
		일반수도꼭지	일반세균의 3종	매월	12
		노후수도꼭지	일반세균의 9종	매월	12
		급수과정별	일반세균의 10종	분기	4
		수돗물안심확인제	탁도의 5종	수시	20
	원수	지하수	카드뮴의 20종	반기	2
		월간검사	pH의 7종	매월	12
		분기검사	pH의 37종	분기	4
공업용수	정수	반기검사	일반세균의 14종	반기	2
먹는물공동시설 (가야산생수정)	분기검사	일반세균의 5종	분기	4	
	연간검사	일반세균의 46종	1회/1년	1	
소규모수도시설	정수	분기검사	일반세균의 13종	분기	4
		반기검사	라돈	반기	2
	원수	연간검사	일반세균의 59종	1회/1년	1
		연간검사	카드뮴의 10종	1회/2년	1

2. 상수도시설 확충 및 관리

- ◇ 가뭄 및 수질오염에 취약한 농촌지역에 지방상수도를 확충하여 보급률을 제고하고 안정적인 수돗물 공급
- ◇ 맑고 깨끗한 상수도 물 공급으로 주민 삶의 질 향상에 기여

성주군 급수구역 확장사업 (가천면, 수륜면)

- 사업개요
 - 위 치 : 성주군 가천, 수륜면 일원
 - 사업규모 : 배, 급수관로 L= 78km, 가압장 28개소, 배수지 V=100m³
비상연계관로 L=7.6km, 연계가압장 1개소
 - 사업기간 : 2019 ~ 2025(7년간)
- 연도별 투자계획

재원별	총사업비 (백만원)	연도별 투자계획			비 고 (공정률)
		2022년도 까 지	2023년도	2024년도 이 후	
계	31,495	15,394	2,443	13,658	40%
국 비	1,400	1,400	-	-	
도 비 (균특전환)	23,481	10,603	1,535	11,343	
군 비	6,614	3,391	908	2,315	

□ 성주군 지방상수도 현대화사업

- 사업개요
 - 위 치 : 성주읍, 가천면, 초전면 일원
 - 사업규모
 - 블록시스템 구축 : 대블록 3개소, 중블록 8개소, 소블록 18개소
급,배수관로 신설 L=6.7km
 - 관망정비사업(노후관) : 급,배수관로 교체 L=40km
 - 유지관리시스템 구축, 누수관 탐사 및 정비 등
 - 사업기간 : 2017 ~ 2023(7년간)
- 연도별 투자계획

재원별	총사업비 (백만원)	연도별 투자계획			비 고 (공정률)
		2022년도 까 지	2023년도	2024년도 이 후	
계	31,651	31,651	0	0	90%
국 비	16,745	16,745	0	-	
도 비	4,472	4,472	0	-	
군 비	10,434	10,434	0	-	

- 2022년 7월 : 성과관정계획서 제출 및 심의
- 2023년 8월 : 전체공사 준공예정
- 2023년 12월 : 시설물 인수인계작업 완료 예정

□ 초전지방상수도 비상공급망 구축사업

- 사업개요
 - 위 치 : 초전면 어산리 ~ 월항면 대산리 일원
 - 사업규모 : 비상연계관로(D250) L=13.2km, 비상연계 가압장 1개소
 - 사업기간 : 2021 ~ 2025(5년간)
- 연도별 투자계획

재원별	총사업비 (백만원)	연도별 투자계획			비 고 (공정률)
		2022년도 까 지	2023년도	2024년도 이 후	
계	12,000	3,443	1,430	7,127	10%
국비(균특)	2,200	2,200	0	0	
도 비	7,280	283	1,130	5,867	
군 비	2,520	960	300	1,260	

※ 2023년부터 균특사업(전환)으로 이양

□ 초전지방상수도 급수구역 확장사업

- 사업개요
 - 위 치 : 초전면 소성, 용봉, 동포, 자양리 일원
 - 사업규모 : 급·배수관로 확장 L=25.6km, 가압장 5개소
 - 사업기간 : 2021 ~ 2025(5년간)
- 연도별 투자계획

재원별	총사업비 (백만원)	연도별 투자계획			비 고 (공정률)
		2022년도 까 지	2023년도	2024년도 이 후	
계	8,000	2,143	1,015	4,842	10%
도 비 (균특전환)	6,320	1,693	565	4,062	
군 비	1,680	450	450	780	

□ 초전지방상수도 급수구역 확장사업(서부지구)

- 사업개요
 - 위 치 : 초전면 월곡, 고산, 소성리 일원
 - 사업규모 : 급·배수관로 확장 L=19.5km, 가압장 8개소
 - 사업기간 : 2023 ~ 2025(3년간)
- 연도별 투자계획

재원별	총사업비 (백만원)	연도별 투자계획			비고 (공정률)
		2022년도 까 지	2023년도	2024년도 이 후	
계	8,500	0	700	7,800	
도 비 (균특전환)	5,950	0	140	5,810	
군 비	2,550	0	560	1,990	

□ 초전지방상수도 노후관 정비사업

- 사업개요
 - 위 치 : 초전면 동포리(동산이) 일원
 - 사업규모 : 노후관정비 L=1.5km
 - 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 10.
- 사 업 비 : 100백만원(도비 30, 군비 70)

□ 소규모수도시설 개량사업

- 사업개요
 - 위 치 : 성주군 소규모수도시설 설치지역
 - 사업규모 : 수원공 개발, 노후관로 정비 및 긴급정비 시행
 - 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.

○ 재원계획 (단위 : 백만원)

사 업 명	총사업비	도 비	군 비	비 고
계	386	200	186	
소규모수도시설 개량사업	286	200	86	
소규모수도시설 긴급정비	100	0	100	

□ 소규모수도시설 보안시스템 구축사업

- 사업개요
 - 위 치 : 수륜, 금수, 벽진면 일원
 - 사업규모 : 보안시스템 설치 10개소
 - 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 6.
- 사 업 비 : 60백만원(도비 18, 군비 42)

□ 수륜면 송계리(솔산) 급수구역 확장사업

- 사업개요
 - 위 치 : 수륜면 송계2리 솔산마을
 - 사업규모 : 배수관로 확장 L=2.0km, 가압장 1개소
 - 사업기간 : 2023. 1 ~ 2023. 10
- 사 업 비 : 320백만원(도비 66, 군비 254)

□ 용암면 중거리(장자골) 급수구역 확장사업

- 사업개요
 - 위 치 : 용암면 중거리(장자골마을)
 - 사업규모 : 급·배수관로 확장 L=2.0km
 - 사업기간 : 2023. 1 ~ 2023. 10
- 사 업 비 : 300백만원(군비 300)

□ 용암면 동락리(가죽정) 급수구역 확장사업

- 사업개요
 - 위 치 : 선남면 선원리 ~ 용암면 동락리 (가죽정마을)
 - 사업규모 : 급·배수관로 확장 L=2.56km
 - 사업기간 : 2022 ~ 2023(2년간)
- 연도별 투자계획

재원별	총사업비 (백만원)	연도별 투자계획			비 고 (공정률)
		2022년도 까 지	2023년도	2024년도 이 후	
군 비	800	400	400	-	50%

□ 성주군 수도정비기본계획(변경) 및 물수요관리시행계획(변경)용역

- 사업개요
 - 목 적 : 수도법 제4,6조에 따른 수도정비기본계획(변경) 및 물수요관리 시행계획(변경)수립
 - 사업위치 : 성주군 전역 [1읍 9면(A=616.1km²)]
 - 사업기간 : 2022 ~ 2023(2년간)
 - 급수구역 : 광역상수도 및 가천,초전지방상수도 급수구역
 - 목표년도 : 2040년
- 연도별 투자계획

재원별	총사업비 (백만원)	연도별 투자계획			비 고 (공정률)
		2022년도 까 지	2023년도	2024년도 이 후	
군 비	1,466	800	666	-	50%

- 2022년 6월 : 용역 발주 및 착수
- 2023년 6월 : 용역 준공 예정

3. 하수처리시설 및 성주 빗물배수펌프장 운영 · 관리

- ◇ 하수처리장에서 배출되는 생활하수를 방류수 수질기준 이하로 적정처리
- ◇ 태풍 및 국지성 호우로 인한 성주읍시가지 침수피해 예방에 능동적이고 효율적으로 대처

□ 하수처리시설 현황 (18개소)

시 설 명	위 치	규 모	운 영 현 황	비고
성주하수처리장	성주읍 성주로 3293-81	처리장: 6,000 ^{m³} /일 관거: L= 6.4km	- 관리대행업체 (주)이산, (주)미주이엔지 - 관리대행비 2,892백만원/년 - 설계방류 수질기준 이하로 운영	
선남하수처리장	선남면 도성리 641-8	처리장: 650 ^{m³} /일 관거: L=17.1km		
선원하수처리장	선남면 선원4길 15	처리장: 100 ^{m³} /일 관거: L=2.0km		
독산하수처리장	선남면 명관로 462-66	처리장: 220 ^{m³} /일 관거: L=7.2km		
문산하수처리장	용암면 운용로 1512-24	처리장: 180 ^{m³} /일 관거: L=13.8km		
용정하수처리장	용암면 운용로 1070	처리장: 70 ^{m³} /일 관거: L=2.1km		
신당하수처리장	수륜면 참별로 818-25	처리장: 70 ^{m³} /일 관거: L=2.5km		
창천하수처리장	가천면 참별로 1463	처리장: 380 ^{m³} /일 관거: L=24.6km		
죽전하수처리장	금수면 대금로 313	처리장: 70 ^{m³} /일 관거: L=9.5km		
여우실하수처리장	대가면 옥련리 137	처리장:90 ^{m³} /일 관거 L=11.7km		
수춘하수처리장	벽진면 성주로2458-80	처리장: 300 ^{m³} /일 관거: L=17.6km		
대장하수처리장	초전면 용대로 432	처리장: 550 ^{m³} /일 관거: L=11.4km		
묵산하수처리장	월항면 용각길 55	처리장:50 ^{m³} /일 관거 L=3.2km		
문화하수처리장	월항면 선월로 452	처리장:150 ^{m³} /일 관거 L=2.5km		
용산하수처리장	성주읍 용산리 557-2	처리장:80 ^{m³} /일 관거 L=3.5km		
문화(증설)하수처리장	월항면 안포리 191	처리장:100 ^{m³} /일 관거 L=10.4km		
묵산(증설)하수처리장	월항면 용각리 1151	처리장:70 ^{m³} /일 관거 L=4.3km		
남은하수처리장	수륜면 남은리 30-2	처리장:50 ^{m³} /일 관거 L=6.8km		

□ 빗물배수펌프장 시설현황

- 위 치 : 성주읍 성산리 1-10번지 일원
- 시설규모
 - 펌프용량 : 펌프 12대($Q = 1,650\text{m}^3/\text{분}$)
 - $Q = 420\text{ m}^3/\text{분}$ ($70\text{m}^3/\text{분} \times 6$ 대)기존
 - $Q = 230\text{ m}^3/\text{분}$ ($115\text{m}^3/\text{분} \times 2$ 대)수문펌프
 - $Q = 1,000\text{ m}^3/\text{분}$ ($250\text{m}^3/\text{분} \times 4$ 대(예비1))신설
 - 우수지 용량 : 1개소($V=29,750\text{m}^3$)
 - 처리용량 : 65mm/h (50년빈도)
- 사업기간 : 기존(2007.6.27.~2009.12.31.), 증설(2013.2.28.~2014.7.19.)
- 사 업 비 : 기존(194억원), 증설(149억원)

□ 추진계획

- 철저한 운영·관리로 방류수 수질기준 준수
- 차집관로 점검 및 준설 년 2회 실시
- 하수처리장을 상시 개방하여 주민들에게 하수도의 중요성 및 신뢰성 확보
- 철저한 점검 및 관리로 성주읍 시가지 침수피해 예방에 능동적이고 효율적으로 대처(집중관리기간 : 5월 ~ 10월)

4. 하수도시설 확충

- ◇ 주거인구가 많고 상수도 보급이 계획되어 있는 지역에 우선적으로 하수처리시설을 설치하여 수질오염을 방지하고 쾌적한 주거환경 조성
- ◇ 합류식 하수관로를 분류식 하수관로로 정비하여 하수처리효율을 증대하고 방류수역의 수질 개선과 하수관로 유지관리체계 선진화.

공공하수처리시설 설치

- 필요성 : 하수처리구역에서 배출되는 생활하수를 처리함으로써 주거환경개선 및 방류수역의 수질오염을 방지
- 주요사업내용

(단위 : 백만원)

공사명	위치	사업량	사업기간	총사업비	2023년 사업비	비고 (공정률)
계		3건		60,871	10,062	
성주공공하수처리 시설증설사업	성주읍 삼산리	Q=7,200m ³ /일 (증설1,200m ³ /일)	2021~ 2023	12,815	7,422	공사중 80%
원정공공하수처리 시설증설사업	벽진면 수촌리 외기리 매수리 봉계리 운정리	Q=650m ³ /일 (증설350m ³ /일) L=21.0km	2021~ 2024	23,694	2,140	설계중 80%
대장공공하수처리 시설증설사업	초전면 대장리 칠선리 봉정리 자양리 동포리	Q=800m ³ /일 (증설250m ³ /일) L=21.8km	2021~ 2024	24,362	500	설계중 10%

□ 농어촌마을 하수도 설치사업의 지속적인 추진

- 필요성 : 농촌지역 하수도 시설 확충으로 주민보건 향상에 기여하고 공공수역의 수질환경 개선
- 주요사업내용

(단위 : 백만원)

공사명	위치	사업량	사업기간	총사업비	2023년 사업비	비고 (공정률)
계		5건		47,321	2,963	
봉정농어촌마을하수도 정비	초전면 봉정리	L=7.2km	2020~2024	7,245	670	공사중 20%
독산농어촌마을하수도 정비	선남면 유서, 오도리 일원	Q=220m ³ /일 (증설80m ³ /일) L=2.5km	2021~2024	5,592	547	공사중 1%
마월농어촌마을하수도 정비	용암면 마월리	Q=80m ³ /일 L=7.8km	2022~2025	8,242	390	설계중 50%
용봉농어촌마을하수도 정비	초전면 용봉, 소성리	Q=100m ³ /일 L=8.0km	2022~2025	8,915	500	설계중 50%
창천농어촌마을하수도 정비	가천면 법전, 화죽, 신계, 용사리	Q=380m ³ /일 (증설100m ³ /일) L=17.6km	2022~2025	17,327	856	설계중 50%

□ 하수관로 정비사업

- 필요성 : 하수처리구역내 오수 및 우수 관로를 분리하여 하수처리율을 높임으로써 수질오염방지
- 주요사업내용

(단위 : 백만원)

공사명	위치	사업량	사업기간	총사업비	2023년 사업비	비고 (공정률)
계		1건		4,345	580	
성산2처리분구 하수관로정비	성주읍 성산리 삼산리	관로 L=3.65km	2021~2023	4,345	580	공사중 95%

5. 하수관로 점검·정비 사업

- ◇ 하수관로를 수시로 점검·정비하여 불량 관로 개보수
- ◇ 관로내 퇴적물을 준설하여 배수불량 및 수해 방지
- ◇ 노후하수도의 신속한 보수 및 정비로 쾌적한 생활환경 개선

□ 노후 하수도 정비

- 사업기간 : 2023년 1월 ~ 12월(연중)
- 사업비 : 100백만원
- 사업대상 : 성주읍 외 하수도정비계획 19개 지역
- 기대효과
 - 노후하수관을 개체하여 배수 불량 등으로 인한 주민 불편 해소
 - 하수도 정비를 통한 생활환경개선

□ 하수관로 점검 및 준설

- 사업기간 : 2023년 1월 ~ 12월(연중)
- 사업비 : 130백만원
- 사업량 : 하수도정비계획지구내 L = 4.2km
- 준설방법 : 정기적인 준설공사와 긴급 준설을 병행하여 시행
- 기대효과
 - 퇴적물을 준설함으로써 배수를 원활하게 하고 악취를 방지
 - 우기시 배수불량으로 인한 침수 방지
 - 하수관 퇴적물로 인한 각종 민원 해소

6. 상수도 가정급수공사 추진

◇ 급수구역 확장사업이 완료된 지역에 대하여 가정급수공사 마무리 추진을 통하여 그간 상수도 급수구역에서 소외된 주민들에게 맑고 깨끗한 물을 안정적으로 공급하여 주민 삶의 질 향상.

□ 추진개요

- 대상지역 : 광역 및 지방상수도 공급지역
- 2022년 급수내역 : 788건 (2022. 12월말 현재)
 - * 전년도 (2021년) 급수 : 928건
 - ※ 상수도 보급률 : 82.9%
 - 상수도 공급 : 19,167세대 36,783명
 - 급수전수 : 14,814개

□ 추진내용

- 7개 전문업체를 대행업체로 지정 운영으로 신속 책임시공
- 급수구역 확장지역 집중 급수신청 홍보
 - ※ 공사단계: 급수신청→ 조사·측량·설계→ 공사비 통보·납입→ 시공

◆ 상수도 급수공사 대행업자 지정현황

지정번호	상 호	성 명	영업장소	지정유효기간
제2021-1호	삼성산업(주)	이교윤	성주읍 성주읍4길 38-6	2021.6.29 ~ 2024.6.28
제2021-2호	(주)고운건설	여운상	성주읍 성산9길 100	
제2021-3호	용창건설(주)	배창훈	성주읍 경산2길 53-4	
제2021-4호	부강건설(주)	박상철	성주읍 성주읍4길 35	
제2021-5호	(주)정화건설	이광석	성주읍 성주읍2길 35-7	
제2021-6호	화신건설(주)	임운택	성주읍 성주읍3길 40	
제2021-7호	(주)아성건설	박희숙	성주읍 예산3길 16-6	

□ 기대효과

- 상수도 가정급수를 통하여 맑고 깨끗한 물을 안정적 공급하여 주민 삶의 질 향상.

※ 독가촌 (4가구이하) 공사비 지원 : 공사비 3백만원까지 자부담, 초과시 초과금액의 50%, 최대 지원한도는 5백만원으로 함.

7. 상수도 추가관로 및 가압장 등 설치공사

◇ 상수도를 안정적으로 공급하고 기존 상수도 급수구역에서 소외된 주민들에게 공사비부담을 최소화할 수 있는 추가관로공사를 시행하여 모든 군민이 고른 혜택을 누리도록 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 2~ 6월
- 사업비 : 158백만원
- 사업량 : 3개소 158,000천원 (추가관로 1개소, 가압장 등 2개소)

공사명	위치	사업량	사업기간	총사업비 (천원)	비고 (수혜가구)
계		3개소		158,000	75가구
선남면 도성리 추가관로 설치	선남면 도성리	L=280m	23. 2. 1. ~23 6. 30	48,000	20가구
용암면 계상리 가압장 설치	용암면 계상리	가압장설치 1개소	23. 2. 1. ~23 6. 30	70,000	7가구
선남면 오도리 흡수정 설치	선남면 오도리	흡수정 10톤 (물탱크)	23. 2. 1. ~23 6. 30	40,000	15가구

□ 추진계획

- 2023. 2월 ~ 3월 : 추가관로공사 대상지 조사 및 확인
- 2023. 4월 ~ 10월 : 추가관로공사 시행
- 2023년 11월한 : 공사 완료
 - 추가관로 설치 후 수압시험 및 수질검사 후 가정급수공사 실시

☞ 추가관로사업 대상지 선정

- 지방상수도 보급사업이 완료된 급수구역에 인접한 독가촌 등
- 급수구역에 인접하고 있으나 상수도 관로가 없는 신축 주택지
- 급수구역내이나 수압이 약하여 안정적인 물공급이 어려운 지역 등

□ 기대효과

- 추가관로 공사시행 후 가정인입 급수공사비 부담을 최소화하고 맑고 깨끗한 상수도의 안정적 공급으로 주민불편 최소화

8. 내구연한 경과 미터기 교체사업

◇ 내구연한이 지난 노후 계량기를 무상으로 교체하여 상수도의 누수 예방과 수도 사용량의 정확한 검침으로 행정 신뢰성을 확보하고자 함.

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 2 ~ 12월
- 사업비 : 525백만원
- 사업량 : 2,450개 (내구연한 도래 및 고장난 미터기)
- ※ 군전체 급수전 : 15,000여개
- ☞ 2022년도 노후계량기 교체실적 : 1,040개

□ 추진계획

- 2023. 2월 ~ 3월 : 상반기 교체대상 조사 및 확정
- 2023. 4월 ~ 5월 : 상반기 교체 시행 (약 1,200개)
- 2023. 7월 ~ 8월 : 하반기 교체대상 조사 및 확정
- 2023. 9월 ~ 10월 : 하반기 교체 시행 (약 1,200개)

☞ 수도 계량기의 내구연한 (계량에 관한 법률 시행령제21조)
 · 소형(직경 50mm 이하) : 8년 · 대형(직경 75mm 이상) : 6년

□ 기대효과

노후 계량기를 교체함으로써 유수율을 높이고 원활한 상수도 급수와 정확한 수도 사용량 검침으로 상수도 행정의 신뢰성을 확보함.

9. 소방용수시설(소화전 등) 유지관리

◇ 군민 안전과 직결되는 소화전 등의 소방용수시설에 대한 신설 및 보수, 수리를 통하여 소화전을 적절히 유지관리하여 유사시에 대비하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1 ~ 12월
- 사업비 : 40백만원(군비 : 32백만원, 도비 : 8백만원)
- 사업량 : 예산범위내 보수 및 수리(긴급시 긴급정비비 지출)

□ 추진계획

- 2023. 1월 ~ 2월 : 소화전 보수, 수리 대상지 조사
 - ☞ 2022년말 성주소방서 9개소 수리 요청중
- 2023. 3월 ~ 12월 : 보수, 수리 시행

※ 소화전 설치현황

(2022.12월 현재)

읍면	계	소화전	간이및비상시설	비고
계	372	353	19	
성주읍	142	133	9	
선남면	39	39		
용암면	19	16	3	
수륜면	47	45	2	
가천면	8	8		
금수면	12	10	2	
대가면	46	46		
벽진면	24	24		
초전면	17	16	1	
월항면	18	16	2	

10. 상수도 관로보수 및 긴급정비

- ◇ 관로 노후, 동파 등으로 인한 상수도관 누수에 대응한 긴급정비 공사로 단수시간을 최소화하여 상수도 물공급에 주민불편 최소화.

사업개요

- 사업기간 : 2023. 1 ~ 12월
- 사업비 : 520백만원
- 추진기간 : 2023. 1월 ~ 12월 (연중)

사업대상

- 관로 노후 및 동파, 수압 불균형 등으로 인한 관로 누수시
- 가정급수 공사시 관로정비 등 필요에 따른 긴급정비

※ 2022년도 관로보수 및 긴급정비 : 95건, 498백만원

기대효과

- 상수도 누수 긴급 정비공사로 단수시간을 최소화하고 맑고 깨끗한 상수도의 안정적 공급으로 주민불편 최소화

2 특수시책 추진계획


1. 찾아가는 취약계층 수도설비 점검서비스 실시

◇ 취약계층 대다수가 오래된 주택에 거주하면서 경미한 수도 설비 고장으로 생활불편을 겪고 있어, 찾아가는 수도설비 점검서비스를 실시하여 불편사항을 해소하고자 함

사업개요

- 사업기간 : 2023년 1월 ~ 12월(연중)
- 사업비 : 10,000천원
- 사업대상 : 약 5,581세대(독거노인 5,446세대, 한부모가정 135세대)
- 사업내용
 - 노후 옥내급수관 누수 점검 및 수리, 누수 상시모니터링
 - 기타 경미한 급수·위생설비 소모품 교체 등
- 지원근거 : 성주군 수도급수 조례 제37조

추진절차



※ 독거노인은 접근성이 좋은 노인돌봄서비스 생활지도사 및 읍면 복지담당자를 통해 신청
 ※ 서비스 신청 : 전화 또는 팩스(수용가 또는 생활지도사, 읍면사무소 복지담당)

점검서비스반 운영

- 총괄 : 수도행정담당
- 서비스 접수 및 행정지원 : 1명
- 서비스인력 : 14명(검침원 7명, 대행업체 7명으로 구성)
 - 검침원은 대행업체와 2인 1조로 검침담당구역별 점검서비스 시행

기대효과

- 검침원이 주민 삶을 돌봐 드리는 역할을 함으로써 공공서비스 질적 향상
- 검침원과 대행업체의 역할 분담으로 주민 불편사항 해소

2. 상수도 급수공사 실명제

◇ 주민들의 일상생활과 직결되는 급수공사의 책임시공을 유도하고 고장 시 신속한 대응으로 주민 불편 최소화 함.

□ 사업개요

- 가정내 급수공사시 시공업체 실명제를 실시 하여 시공에 철저를 기하도록 하며 고장 수리시 실명제 스티커를 통하여 빠르게 대처하고자 함.

□ 추진계획

- 추진기간 : 2023. 1월 ~ 12월(연중)
- 추진가구 : 약 900개소 (사업비 : 2,000천원)
- 실명방법 : 급수공사 완료후 급수공사 내용을 기재한 스티커 부착
 - ☞ 기재내용 : 수도설치일자, 시공사, 시공사연락처, 상하수도사업소연락처

<스티커 제작 및 부착예시>

	
<p>스티커 제작</p>	<p>스티커 부착</p>

□ 기대효과

- 실명제 시행으로 대행업체의 부실시공 방지 및 책임시공 유도
- 공사하자 및 누수사고 시 주민이 직접 신고하여 조치할 수 있게함으로서 신속한 조치 및 주민불편 최소화

3

주요사업 조서

(단위 : 백만원)

사업명	주요내용	사업비						비고
		총사업비	2023년도 사업비					
			계	국비	도비	군비	기금	
계	20건	178,631	21,092	6,971	4,369	8,658	1,094	
상수도시설	11건	63,427	7,820		3,684	4,136		
성주군 급수구역 확장사업 (가천면, 수륜면)	배, 급수관로 L=78km 가압장28개소 배수지1개소	31,495	2,443		1,535	908	-	계속
초전지방상수도 비상공급망 구축사업	비상공급 연계관로 L=13.2km	12,000	1,430		1,130	300	-	계속
초전지방상수도 급수구역 확장사업	급수구역 확장 L=25.6km	8,000	1,015		565	450	-	계속
초전지방상수도 급수구역 확장사업 (서부지구)	급수구역 확장 L=16.5km	8,500	700		140	560	-	신규
초전지방상수도 노후관 정비사업	노후관 정비 L=1.5km	100	100		30	70	-	신규
소규모수도시설 개량사업	개량사업 1식 긴급정비 1식	386	386		200	186	-	계속
소규모수도시설 보안시스템 구축사업	보안시스템 설치 10개소	60	60		18	42	-	신규
수륜면 송계리(솔산) 급수구역 확장사업	배수관로 확장 L=2.0km	320	320		66	254	-	신규
성주군수도정비 기본계획(변경) 및 물수요관리 시행계획용역	수도정비변경1식 물수요관리1식	1,466	666			666	-	계속
용암면 동락리(가죽정) 급수구역 확장사업	배수관로 확장 L=2.5km	800	400			400	-	계속
용암면 중거리(장자골) 급수구역 확장사업	배수관로 확장 L=2.0km	300	300			300	-	계속

(단위 : 백만원)

사업명	주요내용	사업비						비고
		총사업비	2023년도 사업비					
			계	국비	도비	군비	기금	
하수도	9건	115,204	13,272	6,971	685	4,522	1,094	
묵산2 농어촌 마을 하수도	L=5.1km Q=110m ³ /일	7,012	467	327	17	123	0	계속
봉정 농어촌 마을 하수도	L=7.2km	7,245	670	230	12	394	34	계속
독산 농어촌 마을 하수도	Q=220m ³ /일 (증설80m ³ /일) L=2.5km	5,592	547	167	9	337	34	계속
마월 농어촌 마을 하수도	L=7.8km Q=80m ³ /일	8,242	390	273	14	103	0	계속
용봉 농어촌 마을 하수도	L=8.0km Q=100m ³ /일	8,915	500	300	24	176	0	신규
창천 농어촌 마을 하수도	Q=380m ³ /일 (증설100m ³ /일) L=17.6km	17,327	856	300	41	515	0	신규
성주공공하수처리 시설 증설사업	Q=6,000m ³ /일 (증설1,200m ³ /일)	12,815	7,202	3,526	474	2244	958	계속
원정공공하수처리 시설 증설사업	Q=300m ³ /일 (증설360m ³ /일) L=19km	23,694	2,140	1,498	76	498	68	계속
대장공공하수처리 시설 증설사업	Q=550m ³ /일 (증설260m ³ /일) L=21.8km	24,362	500	350	18	132	0	계속



체 육 시 설 사 업 소

보고 순서

I. 일반현황

II. 2023년도 주요업무 추진계획

① 주요업무 추진계획

1. 주요 체육행사 개최를 통한 지역경제 활성화
2. 성주군청 여자태권도 선수단 운영
3. 별고을 종합체육시설 조성사업 추진
4. 선남면 복합문화체육센터 건립사업
5. 성주국민체육센터 운영 내실화
6. 창의문화센터 내 국민체육센터 및 건강문화캠퍼스 체육관 운영

② 특수시책 추진계획

1. 성주생활체육공원 테니스장 개보수사업
2. 성주 별고을 볼링장 건립사업
3. 낙동강변 성주 파크골프장 조성 사업

③ 주요사업 조서

I. 일 반 현 황

1. 조직 및 업무

기구 및 인력 - 3팀, 14명

(정원/현원)

구 분	계 정원/현원	체육진흥팀	체육시설팀	체육운영팀
계	14/14	6	4	4
5급	1/1	1	-	-
6급	3/3	1	1	1
7급 이하	10/10	4	3	3

주요기능(분장업무)

구 분	담 당 사 무	비고
체육진흥팀 (이 외 숙)	체육시설사업소 관리대상 종합계획 수립 각종 체육행사 기획 및 개최 성주군 체육회 관련 지원 및 지도감독	
체육시설팀 (김 완 기)	체육시설 유지관리계획 총괄 별고을 종합체육시설 조성사업 추진 선남 복합문화체육센터 건립사업 추진 관리대상 시설 유지·관리 및 보수	
체육운영팀 (배 은 영)	성주국민체육센터 운영 및 관리 창의문화센터 체육관건강문화캠퍼스 운영 및 관리 관리대상 시설 홍보 및 운영실적 관리	

2. 기본현황

□ 체육시설 현황

시 설 명	시설현황		건설년도	대지면적 (㎡)	관리방법	기 능
성주별고을 체육공원	별고을 운동장	- 연면적 2,364㎡ - 1층 : 성주군체육회 사무실 - 2층 : 귀빈실, 공조기실, 기계실 - 3층 : 방송실 ※ 관람석 2,995석, 인조잔디구장, 육상트랙 등	2016	113,070	직영	축구, 육상, 행사
	별고을 체육관	- 연면적 3,670㎡ - 지하1층 : 기계실, 전기실, 발전기실 - 지상1층 : 체육관, 태권도장, 사무실 - 지상2층 : 관람석 349석 등	2018		직영	배드민턴, 배구, 탁구 등 실내경기 및 행사
	별고을 풋살장	- 면적 882㎡ - 풋살장 2면, 조명탑 8주	2019		직영	풋살
	별고을 씨름장	- 연면적 269㎡ - 씨름장	2020		직영	씨름
성주국민체육센터	- 연면적 3,196㎡ - 지하1층 : 기계실 - 지상1층 : 수영장, 사무실 - 지상2층 : 체력단련실, 다목적실		2014	3,620	직영	수영, 헬스
건강문화캠퍼스 체육관	- 연면적 1,585㎡ - 체육관 리모델링(성주읍 도시재생 뉴딜사업 2단계)		2024 준공 예정	5,035	-	배드민턴, 배구, 탁구 등 실내경기 및 행사
창의문화센터 체육관	- 연면적 1,019㎡ - 지상3층 : 국민체육센터, 다목적실, 탈의실		2022	5,864	직영	농구, 탁구
생활체육공원 (3개소)	성주	- 성주읍 성산리 1516번지 일원 : 테니스장 6면, 정구장 3면, 족구장 2면, 게이트볼장 4면 - 성주읍 대항리 52-3번지 일원 : 파크골프장(9홀), 그라운드골프장	2010	25,473	위탁 (성주군체육회)	
	선남	- 파크골프장(36홀), 배구&족구장, 산책로	2013	34,000	직영	
	벽진	- 파크골프장(9홀)	2011	7,140	직영	
강변야구장 (1개소)	선남	- 내야인조잔디 야구장(2면)	2013	26,165	위탁 (성주군체육회)	
게이트볼장 (5개소)	선남	- 2면(전천후 1, 일반 1), 연면적 623㎡	2008	1,534	직영	
	수륜	- 2면(전천후 1, 일반 1), 연면적 358㎡	2010	2,017	직영	
	대가	- 2면(전천후 1, 일반 1) 연면적 523㎡	2009	1,635	직영	
	벽진	- 2면(전천후 1, 일반 1), 연면적 706㎡	2009	1,982	직영	
	초전	- 2면(전천후 1, 일반 1), 연면적 365㎡	2015	1,857	직영	
파크골프장 (5개소)	용암	- 9홀, 휴게시설	2020	6,295	직영	
	수륜	- 9홀, 휴게시설, 산책로	2020	9,546	직영	
	기천	- 9홀, 휴게시설, 산책로	2021	11,131	직영	
	별고을	- 9홀, 휴게시설	2022	9,133	직영	
	초전	- 9홀, 휴게시설	2020	7,268	직영	

Ⅱ. 2023년도 주요업무 추진계획

1 주요업무 추진계획

1. 주요 체육행사 개최를 통한 지역경제 활성화

- ◇ 전국단위 행사 개최로 지역경제 활성화 및 지역 이미지 제고
- ◇ 다양한 체육행사 개최로 지역민 건강증진 및 군민화합 도모

성주참외 전국마라톤 대회

- 기 간 : 2023. 3. 5.(일)
- 장 소 : 성주별고을운동장 일원
- 참여대상 : 전국 마라톤 동호인 및 일반군민
- 종 목 : 30km(신설), 하프, 10km, 5km코스
- 참가기념품 : 종목별로 성주사랑상품권 차등 지급
- 주최/주관 : 성주군체육회/매일신문
- 소요예산 : 165백만원(도 15, 군 150)
- 규 모 : 전국단위

성주가야산사랑 가을산행 대회

- 일 시 : 2023. 10월 중
- 장 소 : 성주가야산 일원
- 주최/주관 : 성주군체육회/영남일보
- 소요예산 : 50백만원
- 규 모 : 전국단위

성주참외배 파크골프 대회 개최

- 기 간 : 2023. 하반기 중
- 장 소 : 선남 생활체육공원 내 파크골프장
- 참여인원 : 250여명
- 소요예산 : 25백만원

2. 성주군청 여자태권도 선수단 운영

- ◇ 전국 태권도 실업 및 중·고등 팀 대상으로 전지훈련팀 유치 등 스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화 도모
- ◇ 전국으로 우수 선수를 발굴·육성하여 경기력 향상으로 지역 이미지 제고

□ 운영현황

- 구 성 : 8명(감독 1, 코치 1, 선수 6)
- 운영예산 : 600백만원(도 116, 군 484)
- 2022년도 성적 [(총 22메달 획득(금 9, 은 5, 동 8))
 - 제16회 한국실업태권도연맹회장기 전국태권도대회 출전, 2개 메달 획득(은, 동1)
 - 제21회 여성가족부장관기 전국태권도대회 출전, 3개 메달 획득(금2, 은1, 동2)
 - 제52회 협회장기 전국단체대항태권도대회 출전, 2개 메달 획득(동2)
 - 2022 한국실업최강전 전국태권도대회 출전, 3개 메달 획득(금2, 은1)
 - 제60회 경기도민체육대회 출전, 3개 메달 획득(금3)
 - 제57회 대통령기 전국단체대항태권도대회 출전, 2개 메달 획득(금1, 은1)
 - 2022 경찰청장기 전국 무도대회 출전, 1개 메달 획득(금1)
 - 제31회 국방부장관기대회 출전, 3개 메달 획득(은1, 동2)
 - 제103회 전국체육대회 출전, 2개 메달 획득(동2)
 - 2022 전국남녀우수선수선발전 출전, 1개 메달 획득(동1)

□ 재능 나눔 수업 실시

- 기 간 : 2023. 1. ~ 12.
- 장 소 : 성주별고을체육관 내 태권도 훈련장 등
- 참여대상 : 관내 학생 및 취약계층
- 소요예산 : 1백만원
- 기대효과

태권도 체험을 통한 심신수련 및 다양한 진로선택의 기회 제공

※ 2022년 재능나눔수업 실적 : 2회/30명, 성주군지체장애인협회

3. 별고를 종합체육시설 조성사업 추진

- ◇ 생활체육 저변 확대를 위한 체육인프라 확충으로 지역민 건강 증진
- ◇ 별고을체육공원과 연계하여 체육시설 집적화를 통한 시설관리의 효율성 및 이용률 제고 등 시너지 효과 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 대가면 옥성리 25번지 일원
- 면 적 : 104,192㎡ (31,573평)
- 사 업 비 : 19,000백만원(국 3,750, 도 1,000, 군 14,250) ※ 토지매입비 6,500백만원 포함
- 내 용
 - 체육시설(39,833㎡) : 파크골프장, 다목적구장, 국궁장, X-게임장, 농구장 등
 - 건축시설(2,569㎡) : 스포츠클럽(살내야구연습장, 인공암벽장등), 관리 및 편의시설
※ 예산부족으로 별도사업 진행 (부족액 11,000백만원 정도)
 - 기반시설(11,700㎡) : 도로, 보행로, 주차장 등
 - 조경시설(5,478㎡) : 잔디광장, 휴게쉼터, 산책로 등
 - 녹지용지(44,612㎡) : 원형지보전녹지, 복원녹지 등

□ 추진현황 및 추진계획

- 2019. 2. : 기본구상 및 타당성 검토 용역 완료
- 2019. 6. : 도 지방재정투자심사 조건부 승인
- 2019.12. : 토지감정평가 실시
- 2020. 8. : 도 도시계획위원회 심의요청, 2021년도 균특사업 선정
- 2021. 2. : 토지감정평가(재감정) 실시
- 2021. 3. : 용도지역(농림→계획관리) 변경 및 균계획시설(체육시설) 결정고시
- 2021. 5. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2021. 7. : 기본계획(안) 확정
- 2021.11. ~ 2022. 2. : 1~3차 실시설계 자료 취합 및 검토
- 2022. 3. : 환경청 사전협의 및 실시계획인가도서 작성 및 재해영향평가 협의
- 2022. 4. : 실시계획인가에 따른 관련 부서 협의
- 2022. 5. : 실시계획인가 및 농업진흥지역 해제(안) 공람공고, 분묘개장 공고(1차), 매장문화재 시굴조사 용역 시행
- 2022.11. : 소규모환경영향평가 협의 완료, 실시계획인가 고시
- 2023. 1. : 공사발주 및 감리용역 시행
- 2023. 2. : 토지재감정 및 토지보상 협의
- 2024.12. : 공사준공

4. 선남면 복합문화체육센터 건립사업

◇ 군민 생활체육 참여의 기반이 되는 생활체육시설 확충을 위해 장애인-비장애인이 함께 이용하는 사회통합형 문화체육시설 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 선남면 관화리 653번지 일원
- 기 간 : 2021. ~ 2023. (3년간)
- 부지면적 : 4,093㎡
- 규 모 : 대지 4,093㎡/지상3층(연면적 3,836.68㎡) ※ 생활문화시설 645.60
- 주요시설 : 다목적체육관, 헬스장, 소체육관, 다목적실, 북카페 동아리 활동공간, 다목적홀, 사무실 등
- 사 업 비 : 13,292백만원(국 4,900, 도 270, 군 8,122) ※ 토지매입비 1,610백만원 별도
※ 23년도 3,405백만원 추가 예산 반영

□ 추진현황 및 계획

- 2020. 9. : 생활밀착형(장애인형) 국민체육센터 공모사업 선정
- 2020.10. : 공유재산관리계획 및 도 지방재정투자심사 조건부 승인
- 2021. 4. : 공공건축지원센터 건축기획서 검토 및 건축위원회 심의
- 2021. 6. : 설계공모 선정 및 실시설계용역 발주
- 2021. 9. : 주민 및 장애인 단체 공청회 개최
- 2021.11. : 문체부 기본설계안 심의 통과
- 2022. 1. : 국유지 매수 및 매수신청(2필지)
- 2022. 3. : 국유지 대부계약
- 2022. 5. : 실시설계용역 완료 및 경상북도 계약원가심사, 용역원가심사 의뢰
- 2022. 6. : 건설사업관리 용역 시행
- 2022. 7. : 건축, 소방, 통신, 전기 공사 발주 시행
- 2022. 8. : 공사 착수
- 2022.11. : 기초 파일 공사 및 터파기 공사추진
- 2022.12. : 건축2차 공사 발주 시행
- 2023.12. : 준공

5. 성주국민체육센터 운영 내실화

- ◇ 국민체육센터 운영 내실화와 안전한 시설관리로 생활체육 활성화
- ◇ 지역민 건강과 건전한 여가활동을 촉진하여 건강증진 및 삶의 질 향상 도모

□ 운영개요

- 주요시설 : 성인풀(25m×6레인), 유아풀(3m×10m), 헬스장, 다목적실 등
- 관리인력 : 25명(일반직 4, 공무원 2, 기간제 19)
- 시설운영 : 연중(일요일, 공휴일 휴무), 평일 06:00 ~ 22:00(토 06:00 ~ 18:00)

□ 추진계획

- 운영 프로그램 개발
 - 어린이 수영 운영 : 3개월 코스(연4회)
 - 아쿠아로빅반 운영 : 4개반(월·수·금 2개반, 화·목 2개반)
- 헬스 운동처방실 운영 : 회원들의 건강측정을 통해 건강 상태에 따른 운동방법 및 건강식단 등 제공
- 맞춤형 트레이닝 운영 : 기초체력 향상을 통한 다이어트, 자세교정 및 신체 밸런스 제공
- 고객의 소리함 운영 : 이용객과 소통하는 맞춤형 서비스 제공

□ 기대효과

- 국민체육센터 운영 활성화로 건강하고 활기찬 여가활동 공간 제공 및 삶의 질 향상 도모

6. 창의문화센터 내 국민체육센터 및 건강문화캠퍼스 체육관 운영

- ◇ 성주읍 소재지 위치로 접근성이 우수한 군민들의 생활체육 참여 기반 확대 공간 조성으로 건강증진 및 삶의 질 향상 도모

□ 운영개요

- 창의문화센터 내 국민체육센터
 - 위치 : 성주읍 경산리 597-2(연면적 : 1,019㎡)
 - 운영 : 2022. 11. ~
 - 프로그램 : 국선도(월2회 운영), 농구, 배드민턴 등
- 건강문화캠퍼스 체육관(구 성주체육관)
 - 위치 : 성주읍 성산리 2101(연면적 : 1,585㎡)
 - 운영 : 2023. 5. ~
 - 프로그램 : 배드민턴, 배구, 탁구등 실내경기 및 행사

□ 추진 계획

- 시설 운영 및 관리 조례에 따라 이용객에 대한 사용료 부과 예정
- 성주체육관 리모델링 공사 완료 후 개방 예정

□ 기대효과

- 관내 실내 체육시설 부족으로 인해 생활체육 참여가 제한적이었으나 창의문화센터 내 국민체육센터 활용으로 탁구, 농구 배드민턴 등 생활체육 동호회의 꾸준한 활용 공간 제공으로 생활체육 참여 기반 확대

2

특수시책 추진계획

1. 성주생활체육공원 테니스장 개보수사업

◇ 공공체육시설 주변 환경정비 및 개보수를 통해 군민들의 시설이용을 활성화하여 건전한 여가활동 및 생활체육 저변확대와 건강 증진 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 성주읍 성산리 1516번지 일원(성주생활체육공원 내)
- 기 간 : 2022. 1. ~ 2023. 4.
- 사 업 비 : 2,000백만원(국 600, 군 1,400)
- 면 적 : 건축연면적 1,700㎡(514평)
- 내 용 : 전천후 테니스장 건립(3면)

□ 추진상황 및 추진계획

- 2021. 6. : 공모사업 신청
 - ※ 2022년도 공공체육시설 개보수 지원사업(문화체육관광부 소관)
- 2021. 9. : 공모사업 선정
- 2021.12. : 기본 및 실시설계 용역발주
- 2022. 3. : 지방재정 투자사업 심사
- 2022. 9. : 실시설계 용역 완료 및 건축허가
- 2022.10. : 착공
- 2023. 1. : 우수유출저감시설 설치 공사 시행
- 2023. 4. : 완공

□ 기대효과

- 기존 생활체육공원 내 테니스장을 활용하여 날씨에 구애받지 않고 운동을 즐길 수 있는 전천후 구장을 조성함으로써 생활체육 여건 향상 및 지역주민의 건강증진에 기여

2. 성주 별고을 불링장 건립사업

◇ 국민생활체육의 일환인 불링장 건립을 통해 건전한 여가생활 조성 등 지역민의 삶의 질 향상 및 건강 증진에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 성주군 성주읍 성산리 69번지 일원
 - 기 간 : 2023. ~ 2024.
 - 사 업 비 : 3,000백만원(국 900, 도 300, 군 1,800)
 - 규 모 : 대지 2,961㎡/연면적 1,000㎡
 - 내 용 : 불링장 12레인, 부대시설(라커룸, 탈의실, 화장실, 불링샵 등)
- (단위:백만원)

구 분	총사업비	연도별 투자계획		
		기투자	'23년도	'24년도 이후
계	3,000	-	-	3,000
국 비	900	-	-	900
도 비	300	-	-	300
군 비	1,800	-	-	1,800

□ 추진계획

- 2023. 3. : 공모사업 신청
- 2023. 9. : 공모사업 선정
- 2024. 3. : 공사착공
- 2024.12. : 공사완료

□ 기대효과

- 군민들의 건전한 여가활동 및 생활체육 저변을 확대하고 건강증진에 기여
- 성주군 불링 동호회 활성화 및 각종 대회 입상을 위한 여건을 마련

3. 낙동강변 성주 파크골프장 조성 사업

◇ 전국대회를 유치할 수 있는 공인인증 구장을 조성함으로써 성주를 알리고 지역민의 건강한 삶의 질을 향상하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 성주군 선남면 소학리 4-1번지 일원
- 기 간 : 2022.12. ~ 2023.12.
- 사 업 비 : 3,500백만원
- 내 용 : 공인파크골프장 36홀, 화장실, 산책로, 완충공간 조성 등

※ 공인경기장 인증 기준

- 면 적 : 1개 코스(9홀) 기준 8,250㎡(약2,500평) 이상(36홀 기준 33,000㎡ 이상)
- 거 리 : 1개 코스(9홀) 기준 500m ~ 790m
- 그린폭 : 10m ~ 25m
- 기 타 : 대한파크골프협회 공인된 용구, 설치물 등 사용

□ 추진상황 및 추진계획

- 2018.12. : 환경입지컨설팅 신청(파크골프장 36홀), 문광과→환경청
- 2019. 2. : 환경입지컨설팅 결과 알림(환경청) : 입지부적격
- 2021. 3. : 생태자연도 완화(1→3등급, 국립생태원)
- 2022.10. : 환경입지컨설팅 재신청→조건부 입지가능
- 2023. 1. : 실시설계 용역 시행
- 2023. 2. : 행정협의(하천점용, 소규모환경영향평가 등)
- 2023. 4. : 실시설계용역 완료
- 2023. 5. : 공사발주 및 착공
- 2023.11. : 대한파크골프협회 공인인증
- 2023.12. : 준공

□ 기대효과

- 전국대회 유치로 성주를 알리는 지역 이미지 제고 및 생활체육 여건 향상 및 지역민 건강증진에 기여

3 주요사업 조서

(단위 : 백만원)

사업명	주요내용	사업비						비고
		총 사업비	2023년도 사업비					
			계	국비	도비	군비	기타	
계	4건	33,132	12,424	3,300	971	8,153	-	
체육진흥분야	2건	840	840	-	131	709	-	
주요 체육 행사 개최	상주참외 전국마라톤대회 상주참외배 파워골프 대회 상주가야산사랑 산행대회	240	240	-	15	225	-	
성주여자태권도 선수단 운영	운영 및 관리	600	600	-	116	484	-	
체육시설분야	2건	32,292	11,584	3,300	840	7,444	-	
별고을종합체육시설 조성사업	보상비 설계비	19,000	3,400	1,000	400	2,000	-	
산남면복합문화체육센터 건설사업	보상비 공사비 감리비	13,292	8,184	2,300	440	5,444	(군비 추가분 3,405억 원 반영)	